

Zmluva o dielo č. 2022-7-2

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“)

Preambula

Táto zmluva na obstaranie predmetu zákazky „Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná“_3“ sa uzatvára s úspešným uchádzačom v súlade s odoslanou Výzvou na predkladanie ponúk a ponukou úspešného uchádzača.

Vzhľadom na postavenie objednávateľa /nie je v postavení verejného obstarávateľa ani obstarávateľa/ a spôsob financovania zákazky sa na túto zmluvu resp. zákazku ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) aplikujú primerane.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Integrovaný regionálny operačný program, 302021X166 a z vlastných zdrojov objednávateľa.

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Názov: **Humanitarian, n.o.**

Sídlo organizácie: Jarabina 289, 065 31 Jarabina

IČO: 45734461

DIČ: 2023142825

IČ DPH: nie je platiteľ DPH

Štatutárny orgán: PhDr. MPH Eva Polančíková, riaditeľ

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: SK SK24 1100 0000 0029 4408 0537

Zapísaný v: Register mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, reg. úrad: Okresný úrad Prešov

Číslo zápisu: 316/2010

(ďalej len „objedávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: RBG Slovbakia s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania) : Budovateľská 479/10 , 06401 Stará Ľubovňa

IČO: 36812251

DIČ: 2022425284

IČ DPH: SK 2022425284

Štatutárny orgán: Branislav Gurega

Bankové spojenie: VUB a.s.

Číslo účtu : SK80 0200 0000 0023 4002 1851

Zapísaný v: OR Okr. Súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 18921/p

Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

Čl. 1. Vyhlásenia zmluvných strán

- 1.1. Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným držiteľom objektov a priestorov, v ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v Čl. 2. zmluvy (ďalej len „stavenisko“).
- 1.2. Zhotoviteľ
 - i. vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - ii. vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - iii. je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“),
 - iv. potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - v. potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele: „Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n.o. – Okružná 3“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo. V prípade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedeným v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, bude mať prednosť obsah zmluvy. Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe Stavebného povolenia Mesta Stará Ľubovňa č. 129/2019-Da zo dňa 01.07.2019, (ďalej len „Stavebné povolenie“).

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť stavebné práce na Diele:
- a) podľa podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) podľa Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - c) v súlade s ďalšími podkladmi objednávateľa predloženými vo Výzve na predkladanie ponúk, vrátane Stavebného povolenia,
 - d) podľa oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy,
 - e) podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov aplikovateľných a súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy a v súlade s platnými slovenskými a európskymi technickými a technologickými normami,
 - f) podľa Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy,
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) ohľadne stavby Diela, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo definované v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas, a objednávateľ sa zaväzuje takéto Dielo prevziať, poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou, a za riadne a včasné vykonanie Diela zaplatiť zhotoviteľovi cenu za podmienok a vo výške uvedenej v tejto zmluve.
- 2.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2. tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti ako aj rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.5. Zhotoviteľ súčasne vyhlasuje a potvrdzuje, že
- i. po posúdení všetkých podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - ii. ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a stavebno-technickú a inú dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.6. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom.
- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom,

pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

- 2.8. V prípade, ak zhotoviteľ v Projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté zhotoviteľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia Diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zmluvy (zákazky) podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela (Príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "výzvy na prevzatie staveniska" zo strany objednávateľa, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
Akékoľvek zmeny Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela sú možné len na základe predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr deň bezprostredne nasledujúci po dni protokolárneho odovzdania staveniska, pokiaľ si objednávateľ so zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.3. Ak zhotoviteľ vykoná Dielo pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ Dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknutej lehote, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončeného Diela.
- 3.4. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní, okrem štátnych sviatkov, za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.
- 3.5. Miestom realizácie Diela je: Okružná ulica, Stará Ľubovňa, p. č. 2846/305, 2846/390, 2846/174, 2919/2, 2808/1 k. ú. Stará Ľubovňa, Slovenská republika.

Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu Diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 26.6.2022 a je vyjadrená zhotoviteľom Oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 26.6.2022 v zadávaní zákazky.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého Diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy je 1 158 100,96,- EUR s DPH (slovom jedenmiliónstopäťdesiatosemtisícstocela deväťdesiatšesťcentov), pričom výška DPH je 193 016,83 EUR a cena bez DPH 965 084,13 ,- EUR (ďalej len „cena“).
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie Diela je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením Diela, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska vo vzťahu k Dielu vrátane nákladov vynaložených na zabezpečenie vjazdu a výjazdu pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, s ohľadom na Projektovú dokumentáciu, nákladov na východzie revízne správy, nákladov na vyhotovenie dokumentácie týkajúcej sa Diela v počte vyhotovení určenom objednávateľom a nákladov spojených s likvidáciou vzniknutých odpadov.
- 4.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy ubezpečuje objednávateľa, že dohodnutá cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela pre zhotoviteľa dostatočná a zahŕňa všetky činnosti potrebné pre kompletné zhotovenie Diela vrátane dodania materiálov.
- 4.7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie Diela uhradí objednávateľ na základe niekoľkých čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru vždy po ukončení jedného (1)

kalendárneho mesiaca na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru bude súpis vykonaných prác za príslušný jeden (1) kalendárny mesiac, potvrdený oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru v lehote najneskôr do siedmich (7) dní od potvrdenia súpisu vykonaných prác za príslušný jeden (1) kalendárny mesiac oboma zmluvnými stranami.

- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení so zaradením výdavku do príslušnej skupiny výdavkov.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je zhotoviteľ povinný predkladať stavebnému dozoru - objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác. V prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce. Všetky súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená v dvoch rovnopisoch /jeden rovnopis pre poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/ vrátane všetkých príloh v šiestich originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti platného daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikácia kódu projektu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je do 90 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za úhradu faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že podmienkou úhrady jednotlivých faktúr zo strany objednávateľa je ich schválenie poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry počas procesu schvaľovania faktúry poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 5.12. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že objednávateľ je oprávnený pozastaviť úhradu jednotlivých faktúr do času ukončenia skúmania výdavkov zhotoviteľa vyúčtovaných v rámci jednotlivých faktúr poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 5.13. Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený úplne, kvalitne a kompletne podľa technického zadania, Projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, vrátane zmien a doplnkov

počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela v záručnej dobe.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, záručná doba a osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí Diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam zabudovaných prvkov, u ktorých plynie osobitná záručná doba.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Záručná doba a osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene časti Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba alebo nová osobitná záručná doba.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do siedmich (7) dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

- 6.9. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania Diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje Dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ zrealizuje Dielo v súlade so Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela, v súlade s Prílohou č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do siedmich (7) dní po doručení písomnej (resp. e-mailovej) výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Zhotoviteľ je do piatich (5) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
- 7.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu realizácie Diela zabezpečiť Dielo, materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela proti krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky objednávateľa, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že skladovanie materiálu na cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve je neprípustné. Po ukončení Diela je zhotoviteľ povinný terén dotknutý stavebnou činnosťou uviesť do pôvodného stavu.
- 7.8. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie Diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

- 7.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa Projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.11. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva Dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní Diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore a vyhradených komunikáciách.
- 7.12. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestroje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.13. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.14. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa Čl. 3. bodu 3.1.1. zmluvy. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.15. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.16. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.17. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni v súlade s platnými právnymi predpismi na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ

pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

- 7.20. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto zmluvy.
- 7.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.26. tohto článku zmluvy.
- 7.22. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.23. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.24. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.25. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní Diela).
- 7.26. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.27. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného Diela zhotoviteľ určí termín odovzdania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončeného Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania ukončenej časti Diela zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ňom nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 7.28. Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončeného Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
 - i. stavebný denník;

- ii. certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- iii. doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- iv. revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
- v. záručné listy v kópii;
- vi. doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- vii. návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- viii. návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- ix. doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 7.29. O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že Dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí Diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia Diela.
- 7.30. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.31. Ak pri preberaní Diela objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, Dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní Diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.32. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.
- 7.33. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s Dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia Projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.34. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí

Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou alebo spôsobenú vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny Diela, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby realizácie Diela.

- 7.35. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie Diela.
- 7.36. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušného stavebného úradu a príslušných riadiacich, kontrolných orgánov predloží objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy, vrátane kolaudácie zhotoveného Diela.
- 7.38. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie Diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru. Zhotoviteľovi sa zakazuje podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s uvedeným zákonom. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri fakturácii a pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 7.40. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, a to na vlastné náklady. Iný recyklovateľný stavebný odpad je Zhotoviteľ povinný odovzdať na recykláciu. Nerecyklovateľný a nevyužitelný stavebný odpad je Zhotoviteľ povinný ukladať na riadenú skládku odpadov.
- 7.41. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou Diela.
- 7.42. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i Stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.43. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady

za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

- 7.44. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.45. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani ďalším tretím osobám vyhotovenie celého Diela.
- 7.46. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle Čl. 7. bodov 7.25. – 7.32. tejto zmluvy) v lehote podľa Čl. 3. bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z Čl. 10. bodov 10.6. a 10.7. tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v Čl. 10. bodoch 10.6. a 10.7. tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať Dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela (Príloha č. 4 tejto zmluvy), má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp vo výške 100,- EUR za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v Čl. 11. bod 11.1. tejto zmluvy alebo nedoplní výkonovú záruku v lehote v Čl. 11. bod 11.3. tejto zmluvy alebo nedoplní garančnú záruku v lehote v Čl. 11. bod 11.5. tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň omeškania v sume 1.000,- EUR.
- 8.5. V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov.
- 8.6. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov.
- 8.7. V prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok

voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

- 8.8. V prípade preukázateľného nedodržania povinností zhotoviteľa ustanovených v Čl. 7. bodoch 7.4., 7.5., 7.18. tejto zmluvy a Čl. 10. bod 10.1. zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane.
- 8.9. V prípade neposkytnutia informácií, nepredloženia podkladov ohľadne vyúčtovaných výdavkov na realizáciu Diela potrebných pre schválenie faktúry poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane.
- 8.10. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy, právo na náhradu škody v plnej výške, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán, druhej strany za zodpovedajúce porušeniu povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce realizáciu Diela alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa niektorej zo zmluvných strán bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní jej povinností podľa tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po tom, čo získala vedomosť o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach vytvárajúcich vyššiu moc. Po tom, čo zmluvná strana podala toto oznámenie, bude ospravedlnená z plnenia týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc preukázateľne bráni v ich vykonávaní.
- 9.3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 9.4. Každá zmluvná strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci.

- 9.5. Zmluvná strana podá oznámenie druhej zmluvnej strane, keď prestane byť ovplyvnená vyššou mocou.
- 9.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v tejto zmluve a z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ neuhradí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.8. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako 30 dní alebo ak zhotoviteľ iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, každé iné porušenie povinností zo strany zhotoviteľa uvedených v tejto zmluve.
- 9.9. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.10. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana odstupuje od zmluvy a je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane.
- 9.11. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa odstúpenie od zmluvy považuje za doručené dňom, keď bolo objednávateľovi vrátené, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 9.12. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný opustiť stavenisko a odovzdať objednávateľovi akékoľvek požadované vybavenie, dokumentáciu zhotoviteľa a inú Projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Ak v odstúpení od zmluvy objednávateľ neurčí termín odovzdania a prevzatia Diela, má sa za to, že zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať Dielo a súvisiace dokumenty do siedmich (7) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý v odstúpení pre postúpenie niektorej subdodávky a pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe.
- 9.13. Predčasné ukončenie tejto zmluvy sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa nedotýka plynutia záručnej doby podľa tejto zmluvy. Predčasné ukončenie tejto zmluvy sa nedotýka ani nárokov objednávateľa na úroky z omeškania či zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť Projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela (Príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly/audit u zhotoviteľa sú:
- a) Poskytovateľ nenávratných finančných prostriedkov a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.
- 10.6. Zhotoviteľ môže realizovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ mal oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu má byť zverená a tiež, aby bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak má povinnosť zápisu v tomto registri, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,

adresa pobytu, dátum narodenia.. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

- 10.7. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo prostredníctvom spôsobilých osôb.
- 10.8. Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 10.9. Navyiac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že navyiac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní navyiac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred výkazom výmer. Zistené a identifikované navyiac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.

Čl. 11. Výkonová a garančná záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku vo výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé Dielo bez DPH t.j. vo výške 48254,2 EUR do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky (ďalej len „výkonová záruka“).
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) časť výkonovej záruky predstavujúcej 2 % zo zmluvnej ceny za celé Dielo až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

- 11.3. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonnej záruky alebo jej časti objednávatelom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie.
- 11.4. Zvyšná časť výkonnej záruky vo výške 3 % zo zmluvnej ceny za celé Dielo bez DPH bude slúžiť ako záruka garantujúca kvalitu Diela počas plynutia záručnej doby v zmysle Čl. 6. bod 6.3. zmluvy (ďalej len „garančná záruka“).
- 11.5. Garančná záruka slúži na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady Diela a dojednáva sa na obdobie trvania záručnej doby resp. predĺženej záručnej doby uvedenej v tejto zmluve. V prípade využitia garančnej záruky alebo jej časti objednávatelom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v Čl. 4 bode 4.2. tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu zániku časti predmetu zmluvy, ktorá počas plnenia zmluvy nastala alebo časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
- 12.3.2. ide o doplňujúce časti Diela bližšie špecifikované v Čl. 4. tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim Dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávatel'ovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy podľa Čl. 4. bod 4.2. tejto zmluvy,
- 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávatel' nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,

- 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a bez poskytnutia dokumentov preukazujúcich postúpenie pohľadávky, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.8. Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 12.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 26.6.2022, [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru Prílohy č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk]
Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru Prílohy č. 2. Výzvy na predkladanie ponúk]
Príloha č. 4 –Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa Prílohy č. 7. Výzvy na predkladanie ponúk]
Príloha č. 5 – Overená kópia poisťnej zmluvy zodpovednosti za škodu
Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)
- 12.10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú odovzdané po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 12.11. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán, a účinnosť nadobudne dňom doručenia správy z následnej ex – post kontroly objednávateľovi po dni nasledujúcom po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Starej Ľubovni
Za objednávateľa:

dňa: 11.8.2022
Humanitarian, n.o.
Jarabina 289, 065 31
IČO: 45734461
DIČ: 2023142825

V Starej Ľubovni, dňa
Za zhotoviteľa:



Príloha č. 1 výzvy – Návrh na plnenie kritérií

Názov zákazky: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná“ _3

Návrh na plnenie kritérií

Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.

P.č.	Položka	Cena bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1.	Kritérium na vyhodnotenie ponúk - Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky:	965084,13	193016,83	1158100,96

Uchádzač vyhlasuje, že * JE /NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že ak sa neskôr stane platcom DPH, nie je oprávnený fakturovať k ponúknutej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa stal platcom DPH nie je dôvodom na zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena sa považuje za cenu vrátane DPH.

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.

V Starej Ľubovni , dňa 26.6.2022



RBG Slovakia s.r.o.
Branislav Gurega - konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Stará Ľubovňa

Objednávateľ

Humanitarian, n.o.

Projektant

Ing. Ľubomír Hains

Zhotoviteľ

RBG Slovakia s.r.o.

Spracoval

Branislav Gurega

IČO

IČ DPH

45734461

36812251

SK2022425284

Rozpočet číslo

Dňa

20.06.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	108 324,51	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	454 040,27	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	131 443,97	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	171 233,80	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	21 515,11			17 Iné VRN
6	Montáž	61 875,50			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	948 433,16	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					16 650,97
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 965 084,13	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				1 158 100,96	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
24.6.2022				26 Dodávky zadávateľa	
				27 Klzávä doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3	JKSO	
Názov objektu	Hlavná stavba	EČO	
		Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	Humanitarian, n.o.	IČO	45734461
Projektant	Ing. Ľubomír Hains	IČ DPH	
Zhotoviteľ	RBG Slovakia s.r.o.		36812251
Spracoval	Branislav Gurega		SK2022425284
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.06.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	106 391,33	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	434 494,25	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	130 793,49	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	171 196,88	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	19 074,48			17 Iné VRN
6	Montáž	59 502,23			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	921 452,66	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					16 650,97
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 938 103,63
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
					1 125 724,36
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa
				27	Klízáva doložka
				28	Zvýhodnenie + -
					0,00
					0,00
					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3	JKSO	
Názov objektu	Hlavná stavba	EČO	
Názov časti	STAVEBNÁ ČASŤ + SPEVNENÉ PLOCHY	Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	Humanitarian, n.o.	IČO	45734461
Projektant	Ing. Ľubomír Hains	IČ DPH	
Zhotoviteľ	RBG Slovakia s.r.o.		
Spracoval	Branislav Gurega		
	Rozpočet číslo		
	Dňa		
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	72 558,21	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	422 873,99	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	46 084,07	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	146 391,42	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	35 058,12			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		722 965,81	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 722 965,81		
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka		
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		
Dátum a podpis						

IČO: 36812251, IČ DPH: SK2022425284

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3

Objekt: Hlavná stavba

Časť: STAVEBNÁ ČASŤ + SPEVNENÉ PLOCHY

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šuť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	72 558,21	422 873,99	495 432,20	857,854	4,060
1	Zemné práce	46,68	19 731,65	19 778,33	0,055	4,060
2	Zakladanie	1 208,03	78 549,71	79 757,74	90,477	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	27 591,91	10 872,22	38 464,13	157,753	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	1 065,93	180 610,33	181 676,26	33,252	0,000
5	Komunikácie	20 873,39	6 996,66	27 870,05	420,974	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 158,51	99 694,61	111 853,12	40,398	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 613,76	8 813,63	18 427,39	114,947	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	17 605,18	17 605,18	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	46 084,07	146 391,42	192 475,49	18,665	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	7 011,34	5 033,86	12 045,20	6,398	0,000
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00	36 074,34	36 074,34	0,000	0,000
713	Izolácie tepelné	9 238,00	1 621,51	10 859,51	2,161	0,000
763	Konštrukcie - drevestavby	7 687,15	9 087,98	16 775,13	7,395	0,000
766	Konštrukcie stoliarske	0,00	22 314,67	22 314,67	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	730,59	54 742,00	55 472,59	0,007	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	9 394,96	6 582,99	15 977,95	1,138	0,000
775	Podlahy výškové a parketové	3 025,98	1 980,50	5 006,48	0,006	0,000
781	Obklady	5 971,42	5 194,90	11 166,32	0,837	0,000
783	Nátery	401,31	698,15	1 099,46	0,054	0,000
784	Maľby	2 623,32	3 060,52	5 683,84	0,669	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	35 058,12	35 058,12	0,000	0,000
33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	0,00	35 058,12	35 058,12	0,000	0,000
Celkom		118 642,28	604 323,53	722 965,81	876,518	4,060



ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3

Objekt: Hlavná stavba

Časť: STAVEBNÁ ČASŤ + SPEVNENÉ PLOCHY

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

495 432,20

857,854

1

Zemné práce

19 778,33

0,055

1	111201102.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	1 107,000	1,06	1 173,42	0,000
2	111201403.S	Spálenie, alebo drvenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 1000m2	m2	1 107,000	0,27	298,89	0,054
3	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	4,000	13,58	54,32	0,000
4	112101103.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	5,000	20,15	100,75	0,000
5	112101104.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	ks	6,000	28,76	172,56	0,000
6	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	4,000	18,69	74,76	0,000
7	112201103.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	5,000	30,59	152,95	0,000
8	112201104.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	6,000	53,89	323,34	0,000
9	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	28,000	2,12	59,36	0,000
10	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	221,400	0,81	179,33	0,000
11	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	50,800	5,73	291,08	0,000
12	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 305,200	2,77	3 615,40	0,000
13	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,275	28,09	457,16	0,000
14	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	75,923	17,42	1 322,58	0,000
15	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	52,417	45,28	2 373,44	0,000
16	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	174,440	1,38	240,73	0,000
17	162401141.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	1 275,375	1,93	2 461,47	0,000
18	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	4,000	19,02	76,08	0,000
19	162501413.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	5,000	24,16	120,80	0,000
20	162501414.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	6,000	33,94	203,64	0,000
21	162601412.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	4,000	18,71	74,84	0,000
22	162601413.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	5,000	28,47	142,35	0,000
23	162601414.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	6,000	32,57	195,42	0,000
24	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	174,440	1,80	313,99	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 770,415	0,62	1 097,66	0,000
26	175101201.S	Obsyp a zásyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zhutnením po vrstvách na požadovanú únosnosť	m3	174,440	22,30	3 890,01	0,000
27	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	780,000	0,40	312,00	0,000

2

Zakladanie

28	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	8,100	37,65	304,97	15,556
29	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 s geotextíliou	m	90,000	7,51	675,90	22,215
30	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	25,500	37,27	950,39	52,693
31	273321411.R	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 25/30 vrátane príslušenstva, prac. tesn. a dil. pásov a napojenia s kotvením	m3	200,540	103,36	20 727,81	0,000
32	273351217.R	Debnenie stien základových konštrukcií,	m2	257,915	16,36	4 219,49	0,000
33	273351218.R	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	257,915	4,78	1 232,83	0,000
34	273362021.R	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505 a Kari, vrátane príslušenstva, dišt.podložiek, dilatácií a pod. (upresniť po dodaní PD statika a výkresov výstuží)	t	30,247	1 704,81	51 565,39	0,000
35	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu	m2	37,000	0,89	32,93	0,001
36	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	40,700	1,18	48,03	0,012

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

37	311233041.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m3	123,570	194,36	24 017,07	115,366
38	342240181.S	Murivo z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	8,300	39,84	330,67	1,268
39	314275235.S	Komínová zostava trojvrstvá z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou päťou a krycou doskou, DN 180 výšky 8 m, kompletizovaná s príslušenstvom	súb	1,000	1 288,57	1 288,57	0,880
40	314275283.S	Komínový modul trojvrstvý z ľahčeného betónu jednoprieduchový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, pre komín DN 180	ks	10,000	35,33	353,30	0,330
41	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm	m	108,200	15,66	1 694,41	4,237
42	342240141.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	60,300	28,86	1 740,26	5,775
43	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	280,400	31,33	8 784,93	29,429
44	346244353.S	Obmurovka WC, predsteny z tvárnic, alt. sdk a pod.	m2	11,840	21,53	254,92	0,467

4

Vodorovné konštrukcie

45	411321414.R	Betónové konštrukcie stien, stropov, stĺpov, schodísk, nosníkov, vencov, prekladov, pohľadový, železový tr.C 25/30, vrátane príslušenstva, xps do debnenia, prac. tesn. a dil. pásov a napojenia s kotvením	m3	337,735	98,05	33 114,92	0,000
46	411351101.R	Debnenie stien, stropov, stĺpov, schodísk, nosníkov, vencov, prekladov, zhotovenie-dielce	m2	2 628,944	13,52	35 543,32	0,000
47	411351102.R	Debnenie stien, stropov, stĺpov, schodísk, nosníkov, vencov, prekladov, odstránenie-dielce	m2	2 628,944	4,54	11 935,41	0,000
48	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	996,200	7,55	7 521,31	33,252
49	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	996,200	2,14	2 131,87	0,000
50	411361821.R	Výstuž stien, stropov, schodísk, nosníkov, vencov, prekladov 10505, vrátane príslušenstva, dišt.podložiek, dilatácií a pod. (upresniť po dodaní PD statika a výkresov výstuží)	t	52,898	1 728,41	91 429,43	0,000

5

Komunikácie

27 870,05 420,974

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-8 s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	37,000	3,14	116,18	7,489
52	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	37,000	4,98	184,26	7,363
53	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	124,500	6,16	766,92	46,165
54	564871111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	269,000	8,21	2 208,49	124,187
55	631571015.S	Odkvapový chodník z praného dunajského kameniva 16-32 s utlačeníím a urovnáím povrchu, s geotextíliou, hr. 200	m3	13,580	190,87	2 592,01	49,893
56	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	64,000	11,82	756,48	14,623
57	581120315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií, vystužený, hr. 150 mm	m2	269,000	18,46	4 965,74	92,062
58	596111111.S	Kladenie dlažby pre peších do lôžka z kameniva ťaženého s dopiľovaním	m2	101,000	13,67	1 380,67	16,867
59	596141111.S	Kladenie dlažby pre peších do lôžka z cementovej malty s dopiľovaním	m2	294,100	19,55	5 749,66	62,327
60	592460021800.R	Trysaná betónová exteriérová dlažba hr.40 mm, farebná kombinácia (typ upresní investor, alebo projektant)	m2	67,200	21,74	1 460,93	0,000
61	592460010200.R	Dlažba betónová exteriérová hr.60 mm, farebná kombinácia (typ upresní investor, alebo projektant)	m2	321,300	23,93	7 688,71	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

						111 853,12	40,396
62	610991111.S	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	289,300	1,45	419,49	0,055
63	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	80,500	16,03	1 290,42	3,023
64	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 696,200	1,86	3 154,93	0,382
65	612460364.S	Vnútorná omiетка stien jednovrstvová, strojné miešanie, strojné nanášanie, s presieťkovaním spojov, lištami a	m2	1 696,200	8,42	14 282,00	33,394
66	622460553.S	Vonkajšia omiетка stien ušľachtilá minerálna roztieraná, hr. 2 mm s podkladným náterom	m2	593,000	9,35	5 544,55	2,037
67	622461301.S	Vonkajšia omiетка stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná imitácia betónu, vrátane fasádneho náteru (alternatíva pohľadový monolitický betón bez omiетки)	m2	336,400	28,22	9 493,21	1,305
68	625250543.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, stierka, sieťka, profily, lišty, detaily, ostenia, príslušenstvo	m2	29,700	35,72	1 060,88	0,000
69	625250548.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, stierka, sieťka, profily, lišty, detaily, ostenia, odkv. potrubie, príslušenstvo	m2	208,400	41,30	8 606,92	0,000
70	625250720.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 2x150 mm, +OSB hr. 22mm +XPS hr. 30mm, skrutkovacie kotvy, stierka, sieťka, profily, lišty, detaily, ostenia, rošt, príslušenstvo	m2	132,200	127,98	16 918,96	0,000
71	625250710.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, stierka, sieťka, profily, lišty, detaily, ostenia, odkv. potrubie, príslušenstvo	m2	605,085	55,52	33 594,32	0,000
72	632452222.R	Cementový poter (alt. anhydritový) zo suchých zmesí, pevnosti v tlaku min. 20 MPa, hr. 55-75 mm s pp vláknami, dilatáciami a príslušenstvom	m2	585,400	29,56	17 304,42	0,000
73	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku min. 20 MPa, hr. 5 mm	m2	24,500	7,47	183,02	0,200

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

						18 427,39	114,947
74	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	73,500	5,58	410,13	7,242
75	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	74,000	2,46	182,04	1,702
76	917762112.S	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	28,000	10,09	282,52	4,621

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	56,000	7,06	395,36	7,091
78	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	85,000	6,87	583,95	7,225
79	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,630	104,86	695,22	14,686
80	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,252	1 445,34	364,23	0,259
81	919731114.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	m	28,000	8,42	235,76	0,000
82	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	28,000	3,69	103,32	0,000
83	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	18,000	23,63	425,34	0,009
84	553560001600.S	Lavička parková s operadlom a opierkami, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva, dĺžky 1800 mm, kotvenie (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	18,000	238,27	4 288,86	0,612
85	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	785,000	2,50	1 962,50	20,183
86	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 570,000	1,26	1 978,20	0,000
87	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	785,000	1,64	1 287,40	20,182
88	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	736,980	2,91	2 144,61	31,100
89	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	736,980	4,19	3 087,95	0,036

99

Presun hmôt HSV

90	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 408,369	7,31	17 605,18	0,000
----	-------------	---	---	-----------	------	-----------	-------

17 605,18

0,000

17 605,18

0,000

PSV**Práce a dodávky PSV**

192 475,49

18,665

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

91	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	567,100	0,24	136,10	0,000
92	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	224,800	0,31	69,69	0,000
93	246170000950.S	Lak asfaltový penetračný, ALP-PENETRAL	kg	237,570	2,45	582,05	0,238
94	711114060.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti tekutým náterom na ploche zvislej a vodorovnej	m2	553,500	3,39	1 876,37	0,174
95	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	567,100	3,67	2 081,26	0,308
96	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	224,800	4,42	993,62	0,122
97	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	882,330	4,18	3 688,14	3,750
98	628310000100.S	Pás ťažký asfaltový, vložka strojná lepenka SH S (A 400 H)	m2	320,980	3,00	962,94	1,380
99	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	36,000	3,77	135,72	0,079
100	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	39,600	1,51	59,80	0,079
101	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm s páskou	m2	59,210	21,14	1 251,70	0,268
102	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,406	32,44	207,81	0,000

12 045,20

6,398

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

						36 074,34	0,000
103	712371803R	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S1(190,9m2) so zatepl. atíky, oplechovaním a príslušenstvom /Štrk 50-220mm, Geotextília min. 500g/m2, Icopal Graviflex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový PB 10-180mm, EPS 150 S 150+150mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	m2	211,710	62,93	13 322,91	0,000
104	712371804R	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S2(100,6m2) so zatepl. atíky, oplechovaním a príslušenstvom /Štrk 50-190mm, Geotextília min. 500g/m2, Icopal Graviflex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový PB 10-150mm, EPS 150 S 150+150mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	m2	113,400	68,19	7 732,75	0,000
105	712371805R	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S3(45,5m2) so zatepl. atíky, oplech. a prísluš. /Ter. dlažba 40mm, Štrk 0-180mm, Geotextília 500g/m2, Icopal Graviflex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový PB 10-150mm, EPS 150+100mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	m2	57,000	76,55	4 363,35	0,000
106	712371806R	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S4(6,5m2) so zatepl. atíky, oplechovaním a príslušenstvom /Icopal Graviflex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový PB 10-70mm, EPS 150 S 150+100mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	m2	9,800	72,35	709,03	0,000
107	712371807R	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S5, oplech. a prísluš. /Ter. dlažba 40mm, Terče 10-90mm, Icopal Graviflex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový polyst. betón 10-100mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	m2	94,500	72,10	6 813,45	0,000
108	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	91,738	34,15	3 132,85	0,000

713 Izolácie tepelné

						10 859,51	2,161
109	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	731,800	0,90	658,62	0,000
110	283720000400.S	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech s príslušenstvom	m2	590,478	6,10	3 601,92	0,892
111	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	155,958	24,82	3 870,88	0,468
112	713191121.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE fólia	m2	578,920	4,03	2 333,05	0,718
113	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	12,800	4,17	53,38	0,045
114	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	13,056	21,45	280,05	0,039
115	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,161	28,51	61,61	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

						16 775,13	7,395
116	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm s tmelením, kompletizovaný	m2	607,200	27,18	16 503,70	7,395
117	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	7,390	36,73	271,43	0,000

766 Konštrukcie stolárske

						22 314,67	0,000
118	766662100R	Montáž a dodávka interiérových dverí 800x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	2,000	182,46	364,92	0,000
119	766662101R	Montáž a dodávka interiérových dverí 900x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	17,000	176,65	3 003,05	0,000
120	766662102R	Montáž a dodávka interiérových dverí 1400x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	1,000	322,96	322,96	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
121	766662203R	Montáž a dodávka interiérových dverí 1550x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	2,000	381,74	763,48	0,000
122	766662204R	Montáž a dodávka interiérových dverí 1650x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	2,000	412,28	824,56	0,000
123	766662103R	Montáž a dodávka interiérových dverí 800x1970mm, posúvných s puzdrom, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	4,000	746,09	2 984,36	0,000
124	766662104R	Montáž a dodávka interiérových dverí 900x1970mm, posúvných s puzdrom, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	15,000	691,44	10 371,80	0,000
125	766662106R	Montáž a dodávka interiérovej preskľenej steny 4550x2600mm s dverami š.900mm, otváracé, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	1,000	1 510,60	1 510,60	0,000
126	766662107R	Montáž a dodávka interiérovej preskľenej steny 2700x2600mm s dverami š.1700mm, otváracé, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	1,000	1 164,85	1 164,85	0,000
127	766662108R	Montáž a dodávka interiérovej preskľenej steny 1550x2350mm s dverami š.1550mm, otváracé, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	1,000	540,77	540,77	0,000
128	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,820	121,34	463,52	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

55 472,59

0,007

129	767162130R	Montáž a dodávka nerezového zábradlia s bezpečn. sklom, kompletizované	m	32,550	278,93	9 079,17	0,000
130	767221130R	Montáž a dodávka zábradlí z rúrok s povrchovou úpravou, kompletizované	m	11,000	95,11	1 046,21	0,000
131	767221140R	Montáž a dodávka madla z rúrok s povrchovou úpravou, kompletizované	m	35,000	35,45	1 240,75	0,000
132	767426203R	Montáž a dodávka zaveseného prestrešenia vstupu š.1050mm, l=2700mm, nerez s výplňou bezpečnost.sklom, kompletizované	ks	1,000	752,66	752,66	0,000
133	767631133R	Montáž a dodávka okien, stien a dverí exteriérových, s parapetmi vonk. a vnút., izol. trojsklo, far. úprava, int.+ext., pásky (typ upresní investor, alebo projektant, po dodaní výpisu okien a dverí)	m2	144,653	284,42	41 142,21	0,000
134	767646510R	Montáž a dodávka strešného výlezu požiarneho 600x600mm, kompletizovaný	ks	1,000	919,98	919,98	0,000
135	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	155,000	1,14	176,70	0,007
136	314520000400.R	Oceľové konštrukcie, kotviace prvky s povrchovou úpravou, kompletizované	kg	162,750	4,27	694,94	0,000
137	998767102.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,708	39,22	419,97	0,000

771

Podlahy z dlaždíc

15 977,95

1,138

138	771275306.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu so soklíkmi	m2	30,600	33,53	1 026,02	0,115
139	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného so soklíkmi	m2	319,700	24,28	7 762,32	1,023
140	597740000500.R	Dlaždice keramické, soklíky, lišty, príslušenstvo (typ upresní investor, alebo projektant)	m2	385,330	18,24	7 028,42	0,000
141	998771102.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,266	19,50	161,19	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
775		Podlahy vlysové a parketové				5 006,48	0,006
142	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne click, s podložkou, parozábranou a olištovaním	m2	262,900	7,38	1 940,20	0,006
143	611980003080.R	Podlaha laminátová hr. 10 mm, podložka, parozábrana, soklíky, lišty, príslušenstvo (typ upresní investor, alebo projektant)	m2	276,045	10,80	2 981,29	0,000
144	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,661	31,94	84,99	0,000
781		Obklady				11 166,32	0,837
145	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	265,585	22,95	6 095,18	0,837
146	597640000500.R	Obkladačky keramické, lišty, príslušenstvo (typ upresní investor, alebo projektant)	m2	292,160	16,83	4 917,05	0,000
147	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,052	21,85	154,09	0,000
783		Nátery				1 099,46	0,054
148	783824120.S	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	127,400	8,63	1 099,46	0,054
784		Maľby				5 683,84	0,669
149	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 619,330	0,71	1 149,72	0,158
150	784430050.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 619,330	2,80	4 534,12	0,511
M		Práce a dodávky M				35 058,12	0,000
33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				35 058,12	0,000
151	330030090.R	Osobný bezstrojovňový výťah napr. GEN2 POWER (alebo equivalent), ž.b. šachta 2,02x2,7m, výška šachty 10,95m, evakuačný, imobilný, s lešením, detailami, kompletizovaný (typ upresní investor, alebo projektant)	ks	1,000	35 058,12	35 058,12	0,000
Celkom						722 965,81	876,518

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3	JKSO	
Názov objektu	Hlavná stavba	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	
Objednávateľ	Humanitarian, n.o.	IČO	45734461
Projektant	Ing. Ľubomír Hains	IČ DPH	
Zhotoviteľ	RBG Slovakia s.r.o.		36812251 SK2022425284
Spracoval	Branislav Gurega		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	3 519,31	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 169,32	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	18 129,19			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	24 085,57			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	47 903,39	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	14 401,03
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	62 304,42	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 62 304,42	12 460,88	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	74 765,30	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3
 Objekt: Hlavná stavba
 Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.
 Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Branislav Gurega
 Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
M	Práce a dodávky M	21 648,50	26 254,89	47 903,39	1,621	0,000
21-M	Elektromontáže	17 296,54	23 182,77	40 479,31	1,604	0,000
21-M-1.1	ROZVÁDZAČE	3 519,31	2 169,32	5 688,63	0,000	0,000
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	832,65	902,80	1 735,45	0,017	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	12 406,63	1 994,40	14 401,03	0,000	0,000
	Celkom	34 055,13	28 249,29	62 304,42	1,621	0,000



ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3

Objekt: Hlavná stavba

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				47 903,39	1,621
21-M		Elektromontáže				40 479,31	1,604
1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	500,000	1,04	520,00	0,000
2	3450704000	I-Rúrka FX 20	m	525,000	0,32	168,00	0,021
3	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	m	70,000	1,15	80,50	0,000
4	3450704300	I-Rúrka FX 32	m	73,500	0,80	58,80	0,009
5	210010108	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	1,35	40,50	0,000
6	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD KOPOS	m	30,000	1,06	31,80	0,005
7	210010110	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	1,78	35,60	0,000
8	3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD KOPOS	m	20,000	7,06	141,20	0,007
9	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	286,000	1,23	351,78	0,000
10	3450906510	Krabica prístrojová - 68	ks	286,000	0,29	82,94	0,009
11	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	8,000	3,44	27,52	0,000
12	3450913000	Krabica KO-125	ks	8,000	3,00	24,00	0,000
13	210010314	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KT 250)	ks	1,000	6,59	6,59	0,000
14	3410301487	Skriňa rozvodná šedá s viečkom (pre napojenie WAN)	ks	1,000	7,19	7,19	0,001
15	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	45,000	4,62	207,90	0,000
16	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	45,000	1,95	87,75	0,005
17	210010351	Krabičková rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	8,000	10,16	81,28	0,000
18	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	8,000	2,94	23,52	0,001
19	210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	70,000	5,54	387,80	0,000
20	3450600003	elektroinštalácia materiál Káblový žľab 62/50 obj.č. 1516282 MARS, vr. príslušenstva	m	70,000	4,52	316,40	0,121
21	210020922	Protipožiarne upchávka, prechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	m2	0,253	296,88	75,11	0,000
22	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	kus	360,000	0,81	291,60	0,000
23	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kus	120,000	1,31	157,20	0,000
24	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	kus	25,000	1,78	44,50	0,000
25	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	4,000	2,58	10,32	0,000
26	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	4,43	17,72	0,000
27	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	4,000	14,26	57,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	5,61	11,22	0,000
29	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	2,000	15,94	31,88	0,000
30	210110024.1	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	11,000	5,13	56,43	0,000
31	3450201580.1	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	11,000	14,66	161,26	0,000
32	210110025	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	4,000	6,46	25,84	0,000
33	345330000900	Prepínač schodšťový 3553-07750 radenie 7, IP40	ks	4,000	17,63	70,52	0,000
34	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	kus	22,000	2,00	44,00	0,000
35	3450201280	Spínač č. 1 230V/10A IP20	ks	19,000	2,93	55,67	0,000
36	3450201280.12	Spínač č. 1 230V/10A IP20 s kontr.	ks	3,000	5,27	15,81	0,000
37	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	kus	24,000	2,72	65,28	0,000
38	3450204730	Spínač č. 5 230V/10A IP20	ks	24,000	1,05	25,20	0,000
39	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	kus	20,000	2,04	40,80	0,000
40	3450201540	Spínač č.6 230V/10A IP20	ks	12,000	3,44	41,28	0,000
41	3450201540.21	Spínač č.6+6 230V/10A IP20	ks	5,000	5,52	27,60	0,000
42	3450201540.22	Spínač č.6+1 230V/10A IP20	ks	3,000	4,85	14,55	0,000
43	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	kus	6,000	2,25	13,50	0,000
44	3450201630	Spínač č. 7 230V/10A IP20	ks	6,000	4,88	29,28	0,000
45	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	41,000	1,97	80,77	0,000
46	345320001500	Tl. spínač 230V, 10A, IP20, s kontrolkou	ks	33,000	4,95	163,35	0,000
47	345320001500.1	Tl. spínač 230V, 10A, IP20	ks	8,000	4,19	33,52	0,000
48	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tiejvky	ks	4,000	4,78	19,12	0,000
49	3450663620	Spínač 25A, 400V, IP20 s kontrolkou	ks	4,000	21,97	87,88	0,000
50	210110501	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	ks	1,000	5,20	5,20	0,000
51	3580260000	Spínač S 25-63 V 01 P1, IP65	ks	1,000	46,28	46,28	0,000
52	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	kus	124,000	4,23	524,52	0,000
53	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap	ks	124,000	3,31	410,44	0,000
54	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	kus	16,000	5,04	80,64	0,000
55	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	16,000	1,89	30,24	0,000
56	210111104	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	2,000	5,08	10,16	0,000
57	3450338000	Zásuvka CZ 3243	ks	2,000	3,46	6,92	0,000
58	210140431.1	Mnt. snímačov (vlkostný snímač - strešná vpúšť)	ks	1,000	12,76	12,76	0,000
59	210140431.12	Napojenie - strešnej vpúšte	ks	2,000	4,76	9,52	0,000
60	210140512	Mnt. tl. central stop	ks	2,000	8,21	16,42	0,000
61	3450201950	Central STOP so sklíčkom (Gewiss 42R GW42201, IP55)	ks	2,000	20,39	40,78	0,000
62	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	kus	2,000	11,49	22,98	0,000
63	OBO.1	HUS - OBO 1809 (RoMZ)	ks	1,000	13,12	13,12	0,000
64	OBO	HUS - OBO 1809 UP	ks	1,000	14,64	14,64	0,000
65	210200012-2	Mnt - svietidiel	kus	195,000	8,40	1 638,00	0,000
66	3470133600/03	B - typ sv. stropné do podhľadu ISS AC 4 KV3/1400ND ISO, LED 39 W, 3800 lm, IP40	ks	9,000	45,62	410,58	0,000
67	3470133600/01	D - typ sv. stropné, nást. BRS3 KO V2/ND, LED 27 W, 2900 lm, IP40	ks	10,000	33,30	333,00	0,000
68	3470133600/110	E - typ sv. stropné do podhľadu SPMI 1500/ND, LED 15 W, 1500 lm, IP41	ks	11,000	27,96	307,56	0,000
69	3470133600-6	F - typ sv. stropné do podhľadu SPMI 2000/ND, LED 28 W, 2200 lm, IP41	ks	76,000	35,18	2 673,68	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
70	3470133600-6.1	G - typ sv. stropné PL 5000 M2W 3/ND, LED 40 W, 5500 lm, IP65	ks	2,000	39,77	79,54	0,000
71	3470133600-61	H - typ sv. nástenné podľa výberu užívateľa, LED 15W, 1400 lm, tr. II, IP41	ks	8,000	17,36	138,88	0,000
72	3470133600-11	I - typ sv. nástenné, LED 28W, 2200 lm, tr. II, IP44	ks	14,000	17,90	250,60	0,000
73	3470133600-121	J - typ sv. stropné so snímačom pohybu, LED 28W, 2200 lm, tr. II, IP44	ks	16,000	29,42	470,72	0,000
74	3470133600-122	K - typ sv. stropné so snímačom pohybu, LED 28W, 2200 lm, tr. II, IP41	ks	2,000	26,61	53,22	0,000
75	3470133600-123	P - typ sv. nást. pod kuch. linku s vypínačom, LED 15 W, tr. II	ks	10,000	27,10	271,00	0,000
76	3470133600-21	S - typ sv. stropné do podhľadu ISS CC2 KV3/1400ND, LED 37 W, 4300 lm, IP40	ks	6,000	49,06	294,36	0,000
77	3470133600-22	T - typ sv. stropné LLL 4000 RM2 KV3/ND, LED 37 W, 4300 lm, IP40	ks	11,000	36,68	403,48	0,000
78	3470133600-24	N - typ sv. núdzové Nexitech Helplux s piktogramom, LED, strop., nást., IP40	ks	19,000	97,70	1 856,30	0,000
79	3470133600-25	N1 - typ sv. núdzové Nexitech Helplux s piktogramom, LED, strop., nást., IP44	ks	1,000	126,39	126,39	0,000
80	210200012-23	Napojenie vent. (dod. VZT, vr. mnt.)	kus	6,000	4,22	25,32	0,000
81	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	98,000	1,26	123,48	0,000
82	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	98,000	2,00	196,00	0,000
83	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	25,000	1,05	26,25	0,000
84	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	15,625	1,29	20,16	0,016
85	210220103	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	210,000	1,51	317,10	0,000
86	3544245350	Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	93,279	5,15	480,39	0,093
87	3544217950	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKY BENADIKT (natavená resp. prílepená)	ks	60,000	0,95	57,00	0,024
88	210220231	Zachyt. tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	7,45	37,25	0,000
89	3544215600	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	5,000	19,98	99,90	0,057
90	3540406000	HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	1,21	6,05	0,000
91	3544215800	Nastaviteľný betónový podstavec s plast. podložkou	ks	5,000	3,58	17,90	0,006
92	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	180,000	0,77	138,60	0,000
93	3540406800	HR-Svorka SS	ks	180,000	0,40	72,00	0,000
94	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	18,000	2,32	41,76	0,000
95	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	18,000	0,67	12,06	0,000
96	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	11,000	2,09	22,99	0,000
97	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	8,000	0,97	7,76	0,000
98	3540406100	HR-Svorka SK	ks	2,000	0,68	1,36	0,000
99	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	1,000	0,45	0,45	0,000
100	PZ	Pomocný zachytávač z drôtu FeZn 78 dl. 1m	ks	6,000	5,47	32,82	0,000
101	210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	7,000	19,39	135,73	0,000
102	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	2,000	0,44	0,88	0,000
103	3544221000.11	Svorka ST11	ks	5,000	3,14	15,70	0,000
104	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" včít. pásika (bez vodiča a pripoj. vodiča)	kus	16,000	3,94	63,04	0,000
105	3540201700	Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	16,000	1,10	17,60	0,000
106	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	12,000	1,46	17,52	0,000
107	5489511000	Štítkozn. BLZ	ks	6,000	3,60	21,60	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
108	5489511000,,12	Bezpečnostný štítik BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	ks	6,000	0,47	2,82	0,000
109	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	110,000	0,37	40,70	0,000
110	3410350858	CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	73,500	0,57	41,90	0,013
111	3416400010	CHKE-V 2x1,5	m	42,000	0,73	30,66	0,000
112	210800105	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 1,5	m	1 600,000	0,52	832,00	0,000
113	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	105,000	0,60	63,00	0,015
114	3410350864	CHKE-R 3x1,5 Nehorľavý kábel, bez funkčnosti ČSN, STN	m	1 155,000	0,72	831,60	0,231
115	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel, s funkčnosťou ČSN, STN	m	420,000	1,21	508,20	0,126
116	210800106	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 2,5	m	1 400,000	0,57	798,00	0,000
117	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	105,000	0,99	103,95	0,020
118	3410350865	CHKE-R 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 155,000	1,05	1 212,75	0,277
119	3410350931	1-CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	210,000	1,57	329,70	0,074
120	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	300,000	0,42	126,00	0,000
121	3410350889	CHKE-R 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	315,000	1,01	318,15	0,120
122	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	70,000	0,53	37,10	0,000
123	3410350890	CHKE-R 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	73,500	1,62	119,07	0,025
124	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	90,000	0,61	54,90	0,000
125	341610017000	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 5x4 mm2	m	94,500	2,79	263,66	0,043
126	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	240,000	0,94	225,60	0,000
127	341610022900	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x10 mm2	m	94,500	7,05	666,23	0,086
128	341610017200	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 5x10 mm2	m	157,500	7,67	1 208,03	0,124
129	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	75,000	0,33	24,75	0,000
130	3410350193	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	42,000	0,47	19,74	0,003
131	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	36,750	0,75	27,56	0,003
132	210800515	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16-25	m	30,000	0,55	16,50	0,000
133	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	31,500	2,04	64,26	0,006
134	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	31,500	1,82	57,33	0,005
135	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	m	80,000	0,52	41,60	0,000
136	3410402700	Vodič medený CY 04 zz	m	42,000	0,46	19,32	0,000
137	3410350553	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	42,000	0,48	20,16	0,002
138	210802323	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	50,000	0,64	32,00	0,000
139	3410350578	H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	52,500	0,68	35,70	0,006
140	210802324	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	m	50,000	0,77	38,50	0,000
141	3410350579	H05VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	52,500	1,00	52,50	0,009
142	210802326	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	m	50,000	0,65	32,50	0,000
143	3410350581	H05VV-F 4x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	52,500	0,78	40,95	0,007
144	210872102	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	m	150,000	0,36	54,00	0,000
145	3412150220	Signálny kábel CYLFY 2x0,75	m	157,500	1,33	209,48	0,030
146	210872122	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	20,000	0,63	12,60	0,000
147	3410101621	Oznamovací kábel J-Y(ST)Y 4x1 šedá	m	21,000	0,60	12,60	0,000
148	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	500,000	1,11	555,00	0,000
149	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	500,000	0,10	50,00	0,005
150	MNT_1	MNT - Master regulátor s ovl. panelom, solárny + kaskádový modul (MaR vr. čídiel do. UK)	ks	1,000	11 146,46	11 146,46	0,000
151	MNT_2	Nastavenie MaR, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	ks	1,000	1 389,32	1 389,32	0,000
152	PM1	Podružný materiál	%	270,847	2,80	758,30	0,000
153	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	428,093	1,38	591,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
154	Rx	Ukončenie 230V (IPXXB)	ks	10,000	4,22	42,20	0,000
155	Rx.1	Ukončenie 400V (vývody, ...IPXB)	ks	6,000	5,31	31,86	0,000
156	R1	Revízia	ks	1,000	278,55	278,55	0,000

21-M-1.1
ROZVÁDZAČE
5 688,63
0,000

157	210190004	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	68,21	68,21	0,000
158	210190002	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	kus	4,000	22,53	90,12	0,000
159	M345600225.51	Rozvádzač RH (RH - DO)	ks	1,000	1 975,92	1 975,92	0,000
160	M345600225.55	Rozvádzač R1.1	ks	1,000	979,54	979,54	0,000
161	M345600225.56	Rozvádzač R1.2, 2.1, 2.2	ks	3,000	187,95	563,85	0,000
162	PD	Presun dodávok	%	97,326	5,75	560,11	0,000
163	PM	Podružný materiál	%	45,870	10,84	497,26	0,000
164	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,403	9,50	953,62	0,000

22-M
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
1 735,45
0,017

165	D-MNT	R-dat (dodávka bez aktívnych prvkov - nástenný rozv. jednodielny 24U, RAL7035 + 2x patch panel 24x RJ45, CAT6, STP, čierny, 1U)	ks	1,000	342,69	342,69	0,000
166	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	12,000	1,15	13,80	0,000
167	3450906510	Krabica prístrojová - 68	ks	12,000	0,29	3,48	0,000
168	210111031-1	Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...	kus	12,000	3,86	46,32	0,000
169	3450330200	STP RJ45, cat6	ks	6,000	11,49	68,94	0,000
170	3450330200.1	STA - koncová	ks	6,000	10,34	62,04	0,000
171	210803515	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCEOY 75-7.25	m	250,000	0,61	152,50	0,000
172	3411001100	Kábel koaxiálny VCCJE-R 75-7,25	m	210,000	0,38	79,80	0,000
173	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	400,000	0,91	364,00	0,000
174	3410300725	Kábel na prenos dát FTP 4x2x24 AWG LSOH	m	420,000	0,56	235,20	0,017
175	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	24,000	3,19	76,56	0,000
176	3582010652.2	Konektor 8/8 RJ45, cat.6, tieneny na drôt I AWG22-26,	ks	24,000	0,18	4,32	0,000
177	220512061	Montáž držiaka patch káblov, držiak plastový	ks	18,000	1,53	27,54	0,000
178	3582010664	Počítačová sieť a príslušenstvo Vytvárací háčik KELINE	ks	18,000	2,01	36,18	0,000
179	220512130	Značenie zásuviek	ks	12,000	0,77	9,24	0,000
180	220512131	Značenie prípojných miest na strane rozvadača	ks	12,000	0,79	9,48	0,000
181	PM1	Podružný materiál	%	21,265	2,94	62,60	0,000
182	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	31,932	4,41	140,76	0,000

HZS
Hodinové zúčtovacie sadzby
14 401,03
0,000

183	HZS000111	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	140,000	12,23	1 712,20	0,000
184	R1-HZS.1	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami	hod	20,000	14,11	282,20	0,000
185	UPS_výťah	D + MNT - UPS Powerwat+ 3330K 30 kVA/27 kVA Batériový modul 90 min/12 kW, vr. MX-ExMB 63A a odporníkov pre eliminovanie rek. energie	ks	1,000	12 406,63	12 406,63	0,000

Celkom
62 304,42
1,621

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3	JKSO	
Názov objektu	Hlavná stavba	EČO	
Názov časti	VYKUROVANIE	Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	Humanitarian, n.o.	IČO	45734461
Projektant	Ing. Ľubomír Hains	IČ DPH	
Zhotoviteľ	RBG Slovakia s.r.o.		36812251
Spracoval	Branislav Gurega		SK2022425284
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 636,82	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 579,14	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 53 121,96	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 14 032,80	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 528,48			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 68 899,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 021,80
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 69 921,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 69 921,00 13 984,20
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 83 905,20
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie +- 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3
 Objekt: Hlavná stavba
 Časť: VYKUROVANIE

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.
 Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.
 Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega
 Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hrniecnosť celkom	Buň celkom
HSV	Práce a dodávky HSV					
		48,80	73,04	121,84	0,001	0,018
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	48,80	73,04	121,84	0,001	0,018
PSV	Práce a dodávky PSV					
		53 709,98	14 538,90	68 248,88	2,437	0,000
713	Izolácie tepelné	2 023,03	3 334,77	5 357,80	0,115	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	269,23	262,42	531,65	0,086	0,000
731	Ústredné kúrenie - kotle	6 137,35	646,27	6 783,62	0,000	0,000
732	Ústredné kúrenie - strojovne	18 257,85	2 442,12	20 699,97	0,092	0,000
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	13 843,70	3 696,70	17 540,40	0,935	0,000
7333	Temperácia podlahy	588,02	506,10	1 094,12	0,006	0,000
734	Ústredné kúrenie - armatúry	1 007,46	397,56	1 405,02	0,033	0,000
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10 343,37	2 801,11	13 144,48	1,147	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 125,77	144,60	1 270,37	0,000	0,000
763	Nátery	114,20	307,25	421,45	0,022	0,000
M	Práce a dodávky M					
		528,48	0,00	528,48	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	528,48	0,00	528,48	0,000	0,000
OST	Ostatné					
		0,00	1 021,80	1 021,80	0,000	0,000
	Celkom	54 287,26	15 633,74	69 921,00	2,437	0,018

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3

Objekt: Hlavná stavba

Časť: VYKUROVANIE

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				121,84	0,001
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				121,84	0,001
1	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm -0,001 t	ks	8,000	2,13	17,04	0,000
2	972056007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	80,000	1,31	104,80	0,001
PSV		Práce a dodávky PSV				68 248,88	2,437
713		Izolácie tepelné				5 357,80	0,115
3	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	94,000	2,26	212,44	0,002
4	2837741551	Izolácia Trubice 25/5-DG (200) ARC-0002	m	35,000	0,35	12,25	0,003
5	283774142h	Izolácia Trubice Armaflex ACe 15x28 HT pre solárne potrubie	m	5,000	4,16	20,80	0,000
6	283774148h	Izolácia Trubice Armaflex ACe 25x28 HT pre solárne potrubie	m	54,000	5,75	310,50	0,000
7	713482122	Montáž trubic z PE,hr. do 20 mm,vnút.priemer 42-70	m	315,000	2,51	790,65	0,006
8	2837741418	Izolácia Trubice Armaflex ACe 25x42 (22) ARC-0404 Armacell AZ FLEX	ks	15,000	7,79	116,85	0,005
9	2837741419	Izolácia Trubice Armaflex ACe 25x48 (18) ARC-0405 Armacell AZ FLEX	ks	40,000	8,15	326,00	0,004
10	2837741564	Izolácia Trubice Tubolit 32/5-DG (140) ARC-0003 Armacell AZ FLEX	m	260,000	0,46	119,60	0,026
11	713482131	Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	1 050,000	2,70	2 835,00	0,035
12	2837741532	Izolácia Trubice Tubolit 18/5-DG (240) ARC-0006 Armacell AZ FLEX	m	1 040,000	0,27	280,80	0,031
13	2837741416	Izolácia Trubice Armaflex ACe 25x28 (40) ARC-0411 Armacell AZ FLEX	m	10,000	5,07	50,70	0,002
14	713482133	Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 76-95	m	10,000	3,01	30,10	0,000
15	2837741422a	Izolácia Trubice Armaflex ACe 32x76 (12) ARC-0357 Armacell AZ FLEX	m	10,000	14,54	145,40	0,000
16	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	96,066	1,11	106,71	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				531,65	0,086
17	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	10,000	10,07	100,70	0,017
18	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	10,000	25,15	251,50	0,066
19	722231071	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné V 3038 G 1/2	kus	3,000	7,11	21,33	0,000
20	722239101	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	kus	3,000	3,59	10,77	0,000
21	4225700300	Guľový ventil FF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	2,000	4,81	9,62	0,000
22	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	2,000	6,47	12,94	0,000
23	4225700800	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 2",s páčkou	ks	2,000	36,28	72,56	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,24	24,80	0,004
25	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	20,000	0,85	17,00	0,000
26	4849210109	regulačné a poistné armatúry Spätná klapka 1/2" x 1/2"	ks	1,000	7,29	7,29	0,000
27	090722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,592	0,48	3,14	0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	731 200K1	Montáž dymovodov, priemer do 300	kpl	1,000	222,63	222,63	0,000
29	731249127	Montáž kotlov oceľových teplovodných s výkonom do 110 kW na kvap. a plynne palivá	SU B	2,000	147,47	294,94	0,000
30	4847746900754	Vykurov. technika BUDERUS nástenný kotol Logamax plus GB 192-50l	ks	2,000	2 997,85	5 995,70	0,000
31	484716170u	Vypúšťací lievik so sífonom	ks	1,000	14,27	14,27	0,000
32	7095450	montážna doska kotla U-MA	ks	2,000	29,17	58,34	0,000
33	7095451	HKA GB192	ks	2,000	34,52	69,04	0,000
34	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,388	331,69	128,70	0,000
						6 783,62	0,000

732 Ústredné kúrenie - strojovne

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	73211113M	Montáž zariadení strojovne	sub	1,000	756,16	756,16	0,000
36	48477746901538	Vykurov. technika BUDERUS Kaskádová jednotka TL2	ks	1,000	1 661,11	1 661,11	0,000
37	30008473	Regulátor RC310	ks	1,000	161,05	161,05	0,000
38	5991384	Snímač teploty zásobníka AS 1	ks	1,000	34,23	34,23	0,000
39	5991374	Snímač vonkajšej teploty FA	ks	1,000	10,99	10,99	0,000
40	5991375	Snímač hydraulickéj výhybky	ks	1,000	16,19	16,19	0,000
41	300084564	Modul MC400	ks	1,000	270,01	270,01	0,000
42	5991382	ASU výplň otvoru snímača TÚV	ks	1,000	10,03	10,03	0,000
43	5024882	Rozdeľovač - zberač Buderus HKV 2 DN 32	ks	2,000	147,29	294,58	0,000
44	426888 35	Rýchломontážna sada pre vyk. okruh bez zmiešavača 25/32-6	ks	1,000	319,46	319,46	0,000
45	426888 75	Rýchломontážna sada pre vyk. okruh so zmiešavačom 32-7,5	ks	3,000	509,47	1 528,41	0,000
46	67900471	WMS 2 držiak rýchломontážnych skupín	ks	4,000	35,67	142,68	0,000
47	426888810	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	ks	2,000	34,57	69,14	0,000
48	4221138 01	Zostava armatúr so systémovým oddeľovačom Fillset	ks	1,000	449,63	449,63	0,000
49	4221138 02	Automatické doplňovacie zariadenie na kontrolu tlaku Magcontrol	ks	1,000	1 068,31	1 068,31	0,000
50	732219245	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slinečnými kolektormi objem do	ks	1,000	176,03	176,03	0,000
51	48477386001 4	Zásobník Buderus Logalux SM 400	ks	1,000	1 475,80	1 475,80	0,000
52	4843988f4	Snímač teploty TÚV	kus	2,000	36,38	72,76	0,000
53	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	2,000	18,56	37,12	0,000
54	4846713000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá REFLEX	ks	2,000	62,18	124,36	0,000
55	732331018	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 80 l	ks	1,000	25,15	25,15	0,000
56	4846716000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 80 l šedá REFLEX	ks	1,000	120,65	120,65	0,000
57	73233151a	Nádoba expanzná tlaková s membránou na pitnú vodu, Airfix, 25 l	súb	1,000	105,64	105,64	0,000
58	73233151c	Stenový držiak na expanznú nádobu TÚV	súb	1,000	5,93	5,93	0,000
59	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	Kus	24,000	2,52	60,48	0,005
60	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 40	sub	1,000	12,67	12,67	0,001
61	4268121600	Obehové čerpadlo B pre TÚV 25/4 DM PN10	ks	1,000	419,18	419,18	0,000
62	73242911a	Montáž chemickej úpravy vody	sub	1,000	190,99	190,99	0,000
63	7264725C11	Chemická úprava vody veľkosť 25 l	ks	1,000	664,55	664,55	0,000
						20 699,97	0,092

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	7264725C14	Chemická úprava vody prevádzkové náplne + príslušenstvo	ks	1,000	68,26	68,26	0,000
65	59913747	Externý snímač priestorovej teploty, BFU	ks	2,000	9,92	19,84	0,000
66	59913746	ASU výplň	ks	3,000	10,73	32,19	0,000
67	42230009091	Modul pripojenie CM400	ks	1,000	274,94	274,94	0,000
68	42230002251	Regulátor RC310 pre ovládanie z referenčnej miestosti	ks	1,000	135,59	135,59	0,000
69	732620085	Montáž 4 solárnych kolektorov vákuových do 15 ks trubicami na rovnú strechu	ks	4,000	604,45	2 417,80	0,087
70	8718530548	Vákuový slnečný kolektor Buderus Logasol SKR 10.1 R CPC	ks	6,000	749,80	4 498,80	0,000
71	8718530861	Zák. sada P, montáž na plochú strechu 2K. SKR	ks	2,000	77,09	154,18	0,000
72	8718530862	Rozširovacia sada P, montáž na plochú strechu 2K. SKR	ks	2,000	66,80	133,60	0,000
73	8718530863	Pridavná pod. pre st. na plochej streche FKF8	ks	6,000	95,96	575,76	0,000
74	8718530855	Zrkadlový set na prepojenie kolektorov	ks	5,000	26,91	134,55	0,000
75	8718530883	Pripojovacia sada na plochú strechu	ks	2,000	36,92	73,84	0,000
76	8718530884	Odlučovač vzduchu LA1	ks	1,000	75,03	75,03	0,000
77	83007262	Ručná doplňovacia pumpa	ks	1,000	131,57	131,57	0,000
78	83007268	SP 1 - Prepätová ochrana	ks	1,000	30,99	30,99	0,000
79	83007269	Príslušenstvo TWM20	ks	1,000	71,82	71,82	0,000
80	66620335	Solárna expanzná nádoba Logafix MAG 35 S	ks	1,000	95,46	95,46	0,000
81	8718660947	Solárna kvapalina pre trubicové kolektory Solar fluid LS 20	ks	3,000	121,97	365,91	0,000
82	7747009483	Solárna stanica LOGASOL KS0110 SM100/2	ks	1,000	679,69	679,69	0,000
83	83013079	Termostatický zmiešavací ventil SW	ks	1,000	67,39	67,39	0,000
84	7747008404	Solárny regulátor Buderus SC 20	ks	1,000	182,06	182,06	0,000
85	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	245,295	0,80	197,41	0,000

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

17 540,40

0,935

86	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	10,000	7,06	70,60	0,015
87	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32	m	190,000	12,97	2 464,30	0,726
88	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 40	m	10,000	15,48	154,80	0,045
89	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	10,000	28,90	289,00	0,075
90	733123110	Príplatek za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	kus	8,000	5,38	43,04	0,000
91	733123115	Príplatek za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 38/2,6	kus	8,000	10,96	87,68	0,000
92	733151003	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm	m	5,000	13,66	68,30	0,004
93	733151006	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm	m	54,000	17,35	936,90	0,046
94	7331615 1	Potrubie plastové montáž systému rozvodov k vykurovacím telesám	sub	1,000	907,59	907,59	0,000
95	2861401100	REHAU-Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 16x2,2, balenie 100 m k. č.130370-100	m	1 310,000	6,29	8 239,90	0,000
96	2861401700	REHAU-Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 32x4,4, balenie 25 m k. č.130400-025	m	20,000	18,76	375,20	0,000
97	2861711100	Vod. oblúk 90° pre rúrky 16/17	ks	74,000	9,59	709,66	0,000
98	2861719101	Pripojovacia garnitúra 16/250	ks	74,000	7,51	555,74	0,000
99	2861 6011	Násuvná objímka do priem. 20, materiál PVDF	ks	74,000	1,10	81,40	0,000
100	2862283902	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX 32 - R 1 1/4, materiál: červený bronz REHAU	ks	8,000	18,09	144,72	0,002
101	2861 6014	Násuvná objímka do priem. 40, materiál PVDF	ks	8,000	8,95	71,60	0,000
102	2862450500	REHAU-Skriňa UP 4-HKV10/7 (840 mm) k. č.247246-900	ks	5,000	96,04	480,20	0,000
103	2862411115	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG 6 vykurovacích okruhov	ks	2,000	186,29	372,58	0,008

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
104	2862411117	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG 8 vykurovacích okruhov	ks	2,000	210,78	421,56	0,009
105	2862411118	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG 9 vykurovacích okruhov	ks	1,000	259,06	259,06	0,005
106	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	210,000	0,38	79,80	0,000
107	733190232	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok do priem. 133/5,0	m	10,000	0,95	9,50	0,000
108	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	54,000	0,49	26,46	0,000
109	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 330,000	0,38	505,40	0,000
110	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	190,722	0,97	185,41	0,000

7333
Temperácia podlahy
1 094,12
0,006

111	733311103	Temperácia podlahy so systémovou doskou 16/17 mm rozst. 150mm	m2	35,000	14,46	506,10	0,000
112	2861706700	Spojka 17 obojstranne rovná k. č.250277-002	ks	2,000	5,24	10,48	0,000
113	2837623100	REHAU-Syst. doska pre rúrku 14-17 mm, hrúbka 23/46mm k. č. 246114-001	m2	35,000	11,32	396,20	0,000
114	2862260200	REHAU-Škárový (dilatačný) profil samolepiaci k. č.239243-001	m	12,000	7,89	94,68	0,002
115	2862260100	REHAU-Okrajový izolačný pás s profilom, hrúbka 10 mm , v. 180 mm k. č.264411-002	m	70,000	0,71	49,70	0,004
116	6219126000	Prísada do betónu Plastifikátor	kg	12,000	3,08	36,96	0,000

734
Ústredné kúrenie - armatúry
1 405,02
0,033

117	734134413	Ventil poistný pružinový montáž	súb	1,000	428,45	428,45	0,019
118	4849210155	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre TÚV 3/4" x 1" KB-DN 20	ks	1,000	83,03	83,03	0,000
119	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	44,000	3,39	149,16	0,001
120	4848906380	Vykurovanie - armatúra Automatický odvodušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8"	ks	7,000	5,07	35,49	0,001
121	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	4,000	3,14	12,56	0,000
122	5517400470	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1/2"voda	ks	4,000	5,37	21,48	0,000
123	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	26,000	3,98	103,48	0,001
124	5517400630	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	2,000	14,46	28,92	0,000
125	5517400400	Armatúry a príslušenstvo filter Y 5/4"	ks	4,000	26,06	104,24	0,000
126	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	4,87	19,48	0,000
127	5517400690	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 6/4"s vypustom	ks	4,000	35,42	141,68	0,000
128	55174004e4	Armatúry a príslušenstvo uzatvárací ventil s uzamykateľnou plombou DN 32	ks	1,000	26,74	26,74	0,000
129	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do priemeru G 1	ks	1,000	4,17	4,17	0,000
130	734291113	Ostatné armatúry kohútiky plniaca a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	kus	13,000	5,60	72,80	0,006
131	734411122	Teplomery technické kruhové priemer 120	kus	4,000	21,67	86,68	0,003
132	734421150	Tlakomer deformačný kruhový priem. 100 s trojcestným kohútom	ks	1,000	67,20	67,20	0,000
133	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	KU S	5,000	3,61	18,05	0,001
134	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,679	0,18	1,41	0,000

735
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
13 144,48
1,147

135	734209142	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi do G 1/2	ks	33,000	2,84	93,72	0,000
136	4228461167	Pripáj. diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvár. obj.č.1346612	ks	33,000	2,31	76,23	0,000
137	735159522	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového bez odvodušnenia do 2040mm	sub	33,000	44,28	1 461,24	0,000
138	4848952550	Vykurovacie teleso doskové 1-radové ocelové 21VK 600x 600	ks	2,000	106,37	212,74	0,023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
139	4848952570	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceleové 21VK 600x 800	ks	4,000	112,03	448,12	0,060
140	4848952590	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceleové 21VK 600x1000	ks	1,000	128,98	128,98	0,019
141	4848952610	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceleové 21VK 600x1200	ks	10,000	152,34	1 523,40	0,220
142	4848954290	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceleové 33VK 900x 400	ks	3,000	171,05	513,15	0,091
143	4848954310	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceleové 33VK 900x 600	ks	2,000	197,53	395,06	0,083
144	4848954330	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceleové 33VK 900x 800	ks	9,000	278,12	2 503,08	0,489
145	4848954370	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceleové 33VK 900x1200	ks	2,000	347,49	694,98	0,161
146	73516931k	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového stavebnej dĺžky do 2050 mm	sub	4,000	40,97	163,88	0,000
147	4845500672	Vykurovacie rebriky 1800/600 v/s	ks	4,000	89,65	358,60	0,000
148	4228461220	1/2 x M22x1,5 štvorcový ventil HERZ-VUA-TV	ks	4,000	30,97	123,88	0,000
149	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies	ks	37,000	1,50	55,50	0,002
150	484540095k	Vykurovacie telesá príslušenstvo uchytenie do steny	ks	37,000	23,91	884,67	0,000
151	735158120	Vykurovacie telesá tlakové skúšky telies vodou	kus	37,000	7,65	283,05	0,000
152	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	370,000	0,38	140,60	0,000
153	422846108e	1/2" svorné šrúbenie pre pripojenie armatúr telesa	ks	74,000	26,20	1 938,80	0,000
154	4849211008	Termostatická hlavica HERZ Mini GS, priame drážky, poloha "0", 6-30°C	ks	37,000	13,86	512,82	0,000
155	735153309	Nastavenie hydrauliky vykurovacích telies	ks	37,000	10,31	381,47	0,000
156	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	92,621	2,70	250,51	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 270,37 0,000

157	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie potrubia	sub	1,000	175,36	175,36	0,000
158	319850001z	Závesný systém na uloženie potrubia	sub	1,000	602,71	602,71	0,000
159	319850002z	Protipožiarne výplňové hmoty na prestup potrubia	sub	6,000	82,05	492,30	0,000

783 Nátery 421,45 0,022

160	783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	1,100	6,41	7,05	0,001
161	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	210,000	1,89	396,90	0,021
162	783425150	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	10,000	1,75	17,50	0,001

M Práce a dodávky M 528,48 0,000

23-M Montáže potrubia 528,48 0,000

163	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	120,000	1,23	147,60	0,000
164	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	340,000	1,02	346,80	0,000
165	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	12,000	2,84	34,08	0,000

OST Ostatné 1 021,80 0,000

166	HZS-008	Nastavenie čerpadiel	sub	6,000	25,55	153,30	0,000
167	HZS-009	Zaregulovanie vetiev vykurovania	ks	5,000	28,06	140,30	0,000
168	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	438,78	438,78	0,000
169	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000	38,02	38,02	0,000
170	HZS-019	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	hod	20,000	12,57	251,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

69 921,00

2,437

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3**
 Názov objektu: **Hlavná stavba**
 Názov časti: **VZDUCHOTECHNIKA**

JKSO
 EČO
 Miesto: **Stará Ľubovňa**

Objednávateľ: **Humanitarian, n.o.**
 Projektant: **Ing. Ľubomír Hains**
 Zhotoviteľ: **RBG Slovakia s.r.o.**
 Spracoval: **Branislav Gurega**

IČO: **45734461**
 IČ DPH: **36812251**
 SK2022425284

Rozpočet číslo:
 Dňa: **20.06.2022**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 18 802,06	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 429,33	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 954,95	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 543,67	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 24 730,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 228,14
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 25 958,15
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 25 958,15 5 191,63
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 31 149,78
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie +- 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3

Objekt: Hlavná stavba

Časť: VZDUCHOTECHNIKA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šuť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	329,40	741,65	1 071,05	0,008	0,159
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	329,40	741,65	1 071,05	0,008	0,159
PSV	Práce a dodávky PSV	1 954,95	543,67	2 498,62	0,149	0,000
713	Izolácie tepelné	21,40	27,44	48,84	0,000	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	289,62	214,26	503,88	0,138	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	819,50	164,34	983,84	0,012	0,000
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	824,43	137,63	962,06	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	18 472,66	2 687,68	21 160,34	0,065	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	17 086,95	1 112,25	18 199,20	0,000	0,000
24-M2	Montáže vzduchotechnických potrubí	789,96	204,58	994,54	0,065	0,000
24-M4	Montáže vzduchotechnických komponentov	595,75	1 370,85	1 966,60	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,00	1 228,14	1 228,14	0,000	0,000
	Celkom	20 757,01	5 201,14	25 958,15	0,221	0,159

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3

Objekt: Hlavná stavba

Časť: VZDUCHOTECHNIKA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 071,05	0,008
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 071,05	0,008
1	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm -0,001 t	ks	19,000	2,23	42,37	0,000
2	97205524b	Vyrezanie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0,09 m2, nad 120 mm -0,025 t	ks	2,000	29,39	58,78	0,000
3	972056010	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	610,000	1,59	969,90	0,008
PSV		Práce a dodávky PSV				2 498,62	0,149
713		Izolácie tepelné				48,84	0,000
4	713482131 9	Montáž izolácie VZT potrubí	m	8,000	3,43	27,44	0,000
5	28377100 2	Tepelná izolácia 025 152mmx10m - návlak izolačný	m	2,000	10,70	21,40	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				503,88	0,138
6	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	11,000	28,17	309,87	0,131
7	763170050	Revízne dvierka 200x200 mm vývesné protipožiarne EI90 pre sdk steny	ks	3,000	64,67	194,01	0,008
767		Konštrukcie doplnkové kovové				983,84	0,012
8	319850002z	Protipožiarne výplňové hmoty na prestup potrubia	ks	12,000	30,92	371,04	0,000
9	767871110	Montáž podporných konštrukcií pre vedenie potrubia	kg	83,000	2,40	199,20	0,012
10	319850001z	Závesný systém na uloženie potrubia	kg	94,000	4,40	413,80	0,000
769		Montáže vzduchotechnických zariadení				962,06	0,000
11	769011470	Montáž radiálneho ventilátora kovového do kruhového potrubia veľkosť: 250	ks	1,000	17,79	17,79	0,000
12	428002 05	Ventilátor Systemair K 150 Sileo EC	kus	1,000	201,35	201,35	0,000
13	769011570	Montáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 250	ks	4,000	29,96	119,84	0,000
14	428001 05	Ventilátor Systemair AW 200 E2 Sileo	kus	1,000	147,16	147,16	0,000
15	428001 2	Ventilátor Systemair AW 250 E2 Sileo	kus	3,000	158,64	475,92	0,000
M		Práce a dodávky M				21 160,34	0,065
24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.				18 199,20	0,000
16	240050 43	Jednotka vetracia/rekuperacia montáž. Veľkosť m3/h: 200 – 800 montáž	kus	3,000	165,28	495,84	0,000
17	4290009 h5	VZT zariadenie HRUC, veľkosť 520m3/h - rekuperacia jednotka 90 - 98 % účinnosť	kus	3,000	2 605,34	7 816,02	0,000
18	240050143 2	Systémové rozvody k vzt jednotke montáž	sub	3,000	35,56	106,68	0,000
19	4299113370	Anemostat prívodný s kolektorom - 2 x 90 mm - 125mm 90° vrátane príslušenstva	kus	27,000	36,35	981,45	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	429 9113371	Anemostat odsávačs kolektorom - 2 x 90 mm - 125 mm 90° vrátane príslušenstva	kus	21,000	38,85	815,85	0,000
21	429 9440015	Ventilačné potrubia antibakteriálne a antistatické 90 mm L = 50 m	m	950,000	5,00	4 750,00	0,000
22	429 9114766	Kolektor plochý / veľký 12 x 90 mm	kus	6,000	113,36	680,16	0,000
23	429 1113051	Potrubie vzt antibakteriálne 180mm L = 1m IZOLOVANÉ	m	55,000	15,86	872,30	0,000
24	429 1113062	Potrubie vzt antibakteriálne, koleno 180 mm - 90° IZOLOVANÉ	kus	16,000	16,56	264,96	0,000
25	429 1113064	Potrubie vzt antibakteriálne, koleno 180 mm - 45° IZOLOVANÉ	kus	12,000	15,36	184,32	0,000
26	429 1113063	Potrubie vzt antibakteriálne, spojka 180 mm	kus	75,000	6,14	460,50	0,000
27	429 0400336	Prepojenie vzt zariadenia odvod kondenzátu do kanalizácie komplet	sub	3,000	27,45	82,35	0,000
28	4290400346	Vonkajšia mriežka 180 mm	sub	6,000	29,84	179,04	0,000
29	240071295	Prepojenie VZT jednotky s rozvodmi VZT	ks	3,000	169,91	509,73	0,000

24-M2 Montáže vzduchotechnických potrubí

30	240080325	Potrubie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	m	53,000	3,86	204,58	0,000
31	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	5,000	3,04	15,20	0,003
32	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	m	25,000	5,11	127,75	0,023
33	4290035033	Spiro potrubie L=1000 mm DN 250	m	20,000	7,75	155,00	0,028
34	429820991	Potrubie ohybné flex do 125 mm	m	3,000	5,41	16,23	0,000
35	4298200259	Tvarovka SPIRO do 200 mm	ks	18,000	9,42	169,56	0,000
36	4298300095	Koncový K ryt - zášlepka do DR 400 mm	ks	2,000	14,86	29,72	0,000
37	429004076 4	Pretlaková žalúzia výfuková PTZ-V 200x200	ks	3,000	15,56	46,68	0,000
38	4290020043	RSKW 160 tesná spätná klapka ELEKTRODESIGN	ks	1,000	23,53	23,53	0,000
39	4290021131	Protidažďová žalúzia TWG 200 plechová ELEKTRODESIGN	ks	1,000	34,03	34,03	0,003
40	4290021133	Protidažďová žalúzia TWG 250 plechová ELEKTRODESIGN	ks	3,000	38,72	116,16	0,009
41	4290040340	Protidažďová žalúzia AL 200x200	ks	2,000	18,93	37,86	0,000
42	4290040356	Protidažďová žalúzia AL 250x250	ks	3,000	6,08	18,24	0,000

24-M4 Montáže vzduchotechnických komponentov

43	240071130a	Automatický plynotesný uzáver sifon s guľovým uzáverom a potrubím DN10 - odvodnenie vzt potrubia do kanalizácie	ks	4,000	31,39	125,56	0,000
44	240071290	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia.	kg	65,000	16,76	1 089,40	0,000
45	4297000077	Držiak potrubia	kus	85,000	2,45	208,25	0,000
46	4297000871	Kovové objímky s gumou do d150	kus	26,000	2,71	70,46	0,000
47	4297002585	Závitová tyč ZTZ-M6/1,0 M6 / 1 m	kus	15,000	0,73	10,95	0,000
48	24007129Z	Montáž VZT zariadení do potrubia	kus	17,000	9,17	155,89	0,000
49	4298100011	VZT zariadenie veľkosť -455x090 - dverná obojstr. mriežka	kus	2,000	3,15	6,30	0,000
50	4298200841	Kontrolná tvarovka - revízne dverka do kruhového potrubia do 250 mm	ks	2,000	56,31	112,62	0,000
51	4290038433	Výfuková hlavica kruhová s prírubou VHK1 250	ks	2,000	48,24	96,48	0,000
52	4290043204	Oceľová výstika do štvorhranného potrubia NOVA-B-1-1-225x125-R1-H	ks	3,000	7,03	21,09	0,000
53	4290047814	Krycia mriežka kruhová KMK 150	ks	8,000	8,70	69,60	0,000

OST Ostatné

54	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	590,27	590,27	0,000
55	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000	233,32	233,32	0,000
56	HZS-019	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	hod	45,000	8,99	404,55	0,000

Celkom

25 958,15 0,221

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3
 Názov objektu: Hlavná stavba
 Názov časti: PLYNOINŠTALÁCIA

JKSO
 EČO
 Miesto: Stará Ľubovňa

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.
 Projektant: Ing. Ľubomír Hains
 Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.
 Spracoval: Branislav Gurega

IČO: 45734461
 IČ DPH: 36812251 / SK2022425284

Rozpočet číslo:
 Dňa: 20.06.2022

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	237,91	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	277,19	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 935,74	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	901,86	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	416,81				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	358,54				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 128,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		5 128,05
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 5 128,05		1 025,61
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)		6 153,66
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie +-		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3
 Objekt: Hlavná stavba
 Časť: PLYNOINŠTALÁCIA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Buň celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	71,77	257,81	329,58	2,836	0,000
1	Zemné práce	71,77	257,81	329,58	2,836	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	71,77	24,87	96,64	2,836	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 153,73	907,26	4 060,99	0,292	0,000
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	2 083,78	638,97	2 722,75	0,146	0,000
36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	217,99	5,40	223,39	0,001	0,000
731	Ústredné kúrenie - kotoľne	1 036,51	180,13	1 216,64	0,141	0,000
783	Nátery	33,44	88,16	121,60	0,006	0,000
M	Práce a dodávky M	364,96	372,52	737,48	0,071	0,000
23-M	Montáže potrubia	197,72	240,92	438,64	0,013	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	166,14	19,38	185,52	0,067	0,000
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1,10	4,20	5,30	0,001	0,000
95-M	Revízie	0,00	108,02	108,02	0,000	0,000
Celkom		3 590,46	1 537,59	5 128,05	3,199	0,000

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3

Objekt: Hlavná stavba

Časť: PLYNOINŠTALÁCIA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 329,58 2,836

1 Zemné práce 329,58 2,836

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,000	25,30	151,80	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,000	7,16	42,96	0,000
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,88	11,52	0,000
4	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,000	13,33	26,66	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 96,64 2,836

5	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,500	41,82	62,73	2,836
6	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	2,400	14,13	33,91	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 060,99 0,292

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 2 722,75 0,146

7	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	27,000	10,42	281,34	0,040
8	723150312	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9	m	15,000	25,21	378,15	0,072
9	723150352	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 50/20	ks	1,000	27,05	27,05	0,000
10	723150368	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	1,000	16,80	16,80	0,006
11	723160206	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb	2,000	64,72	129,44	0,013
12	723190203	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb	2,000	41,29	82,58	0,009
13	723229102	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000	3,35	3,35	0,000
14	5517400850	Armatúry a príslušenstvo kohút plyn K 858 1/2"	ks	1,000	6,28	6,28	0,000
15	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	súb	1,000	74,69	74,69	0,000
16	4055419411500	Regulátor tlaku plynu RTP B25	ks	1,000	718,06	718,06	0,000
17	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	2,50	2,50	0,000
18	5518000028	Guľový uzáver plyn, 1/2", FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	111,17	111,17	0,000
19	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4	ks	2,000	2,97	5,94	0,000
20	5518000029	Guľový uzáver plyn, 3/4", FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	14,00	28,00	0,001
21	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1	ks	1,000	3,73	3,73	0,000
22	5518000030	Guľový uzáver plyn, 1", FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	23,57	23,57	0,001
23	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou	súb	1,000	4,93	4,93	0,000
24	4055419411000	DRZ skrinka pre HUP, RTP D25 a plynomer do steny	ks	1,000	16,15	16,15	0,000
25	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	15,58	15,58	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	723239205	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	ks	2,000	7,14	14,28	0,000
27	5518000032	Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	52,04	104,08	0,002
28	723261913	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-10	ks	1,000	18,30	18,30	0,000
29	3883215200	Plynomer membránový BK G10, DN 40	ks	1,000	429,24	429,24	0,000
30	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,237	17,52	4,15	0,000
36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						223,39	0,001
31	360410075	Montáž diferenčného tlakomera D 160 mm	ks	1,000	5,40	5,40	0,000
32	388410000300	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	1,000	217,99	217,99	0,001
731 Ústredné kúrenie - kotolne						1 216,64	0,141
33	953842124	Vyvížkovanie kominového telesa výšky 9 m ohybnými nerezovými vložkami DN 125 mm	súb	1,000	597,53	597,53	0,141
34	4849102900	Základná kaskádová sada pre 2 kotly DN125 s odvodom kondenzátu, sifónom a revíznym kolenom, plast	ks	1,000	288,08	288,08	0,000
35	4849103020	Kaskádová sada prípojovacia do šachty	ks	1,000	217,99	217,99	0,000
36	253891	Rúra odvod spalín DN 125, 2000 mm, PP	ks	4,000	28,26	113,04	0,000
783 Nátery						121,60	0,006
37	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej jednonás. 1x email a základný náter	m	76,000	1,60	121,60	0,006
M Práce a dodávky M						737,48	0,071
23-M Montáže potrubia						438,64	0,013
38	230201012.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	10,000	0,55	5,50	0,000
39	286130036200.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m	m	10,000	3,71	37,10	0,011
40	230203185	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	4,000	5,22	20,88	0,000
41	2861618500	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN	ks	4,000	14,49	57,96	0,001
42	2861659400	prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 50/11/2" FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	46,12	92,24	0,001
43	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	2,000	95,12	190,24	0,000
44	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	62,000	0,56	34,72	0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zariad.						185,52	0,057
45	240021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	6,800	2,85	19,38	0,000
46	4290035495	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 0,2x0,17m	m	6,500	25,56	166,14	0,057
47	240060493	Montáž rámu do muríva štvorhranný, 200 x 170mm	ks	2,000	0,00	0,00	0,000
48	4297100011	Krycia mriežka 200x170 s rámiom	ks	2,000	0,00	0,00	0,000
46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						5,30	0,001
49	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	10,000	0,42	4,20	0,000
50	2830010620	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m, Campri	m	10,000	0,11	1,10	0,001
95-M Revízie						108,02	0,000
51	950506002	Domové plynovody kontrola súladu realizovanej inštalácie s proj.dokumentáciou plynovodu nad 20 do 50	úsek	2,000	5,33	10,66	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	950506301	Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 do 20 m	úsek	2,000	4,71	9,42	0,000
53	950506320	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	úsek	2,000	33,18	66,36	0,000
54	950506321	Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 20 m	úsek	2,000	10,79	21,58	0,000

Celkom

5 128,05

3,199

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3**
 Názov objektu: **Hlavná stavba**
 Názov časti: **ZDRAVOTECHNIKA**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Stará Ľubovňa**

Objednávateľ: **Humanitarian, n.o.**
 Projektant: **Ing. Ľubomír Hains**
 Zhotoviteľ: **RBG Slovakia s.r.o.**
 Spracoval: **Branislav Gurega**

IČO: **45734461**
 IČ DPH:
36812251 **SK2022425284**

Rozpočet číslo: Dňa: **20.06.2022**

CPV:
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	10 637,02	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	5 165,28	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	26 696,77	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	9 327,13	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	51 826,20	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	51 826,20
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 51 826,20	10 365,24
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	62 191,44
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka				



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3
 Objekt: Hlavná stavba
 Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šuť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	10 637,02	5 165,28	15 802,30	39,048	0,000
1	Zemné práce	374,38	4 062,08	4 436,46	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	567,36	432,70	1 000,06	39,048	0,000
8	Rúrové vedenie	9 695,28	670,50	10 365,78	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	26 696,77	9 327,13	36 023,90	0,794	0,000
713	Izolácie tepelné	4 584,96	3 865,89	8 450,85	0,416	0,000
721	Zdravotníka - vnútorná kanalizácia	4 196,14	2 790,81	6 986,95	0,384	0,000
722	Zdravotníka - vnútorný vodovod	10 615,08	1 631,00	12 246,08	0,277	0,000
725	Zdravotníka - zariadenie predmety	11 496,73	3 830,24	15 326,97	0,100	0,000
	Celkom	37 333,79	14 492,41	51 826,20	39,842	0,000

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3

Objekt: Hlavná stavba

Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **15 802,30** **39,048**

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,900	9,35	158,02	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,900	0,74	12,51	0,000
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	167,000	9,08	1 516,36	0,000
4	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	167,000	7,72	1 289,24	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	105,700	3,10	327,67	0,000
6	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	61,300	12,37	758,28	0,000
7	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	26,780	13,98	374,38	0,000

4 Vodorné konštrukcie **1 000,06** **39,048**

8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,420	39,47	727,04	34,828
9	452311121	Dosky z betónu pod šachty v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	1,500	79,41	119,12	3,394
10	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	5,000	30,78	153,90	0,826

8 Rúrové vedenie **10 365,78** **0,000**

11	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznašacím prstencom a	ks	5,000	134,10	670,50	0,000
12	2886101500	Šachta z PE 1000, v. 1250	ks	1,000	1 413,27	1 413,27	0,000
13	2886101600	Šachta z PE 1000, v. 1500	ks	3,000	1 752,98	5 258,94	0,000
14	2886101700	Šachta z PE 1000, v. 2500	ks	1,000	2 093,47	2 093,47	0,000
15	5524315000	Poklop VS tupný K ruhový plochý-D	ks	5,000	185,92	929,60	0,000

PSV Práce a dodávky PSV **36 023,90** **0,794**

713 Izolácie tepelné **8 450,85** **0,416**

16	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	50,000	2,50	125,00	0,000
17	2837741577	TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG (82)	m	42,000	0,45	18,90	0,002
18	2837741596	TUBOLIT izolácia - trubica 50/9-DG (58)	m	8,000	0,70	5,60	0,001
19	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	372,000	2,45	911,40	0,007
20	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	162,000	0,49	79,38	0,006
21	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	182,000	0,54	98,28	0,009
22	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	28,000	0,63	17,64	0,003
23	713482122	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	67,000	2,63	176,21	0,001
24	2837741537	TUBOLIT izolácia - trubica 20/13-DG (120)	m	67,000	0,47	31,49	0,003

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia **6 986,95** **0,384**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	721171109	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	12,000	15,44	185,28	0,021
26	721171111	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x3,8	m	8,000	19,55	156,40	0,000
27	721171112	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	73,000	27,45	2 003,85	0,193
28	721172109	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	66,000	19,28	1 272,48	0,108
29	721173204	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	24,000	9,22	221,28	0,012
30	721173205	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	22,000	10,00	220,00	0,014
31	721173206	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	23,000	11,08	254,84	0,018
32	721173207	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D110x2,2	m	11,000	13,45	147,95	0,000
33	2863120370	PE-koleno 88,5° DN 90/90 WC	ks	6,000	6,20	37,20	0,000
34	2862303300	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 160mm	ks	1,000	0,08	0,08	0,000
35	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	9,000	2,12	19,08	0,000
36	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	17,000	2,21	37,57	0,000
37	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	6,000	3,41	20,46	0,000
38	721212402	Montáž podlahového vpustu, so zvislým odtokom z PVC DN 75	ks	1,000	6,00	6,00	0,000
39	5516275100	Uzávierka zápachová podlahová D 75 mm	ks	1,000	2,86	2,86	0,000
40	721229022	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	5,000	25,44	127,20	0,006
41	5528158016	Sprchový žlab k stene 900 mm so sifónom, komplet	ks	5,000	280,44	1 402,20	0,000
42	721230142	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110	ks	5,000	9,67	48,35	0,003
43	2866300139	Strešný vtok DN 110, PVC izolačná fólia, vertikálny, ohrev, záchytný kôš d 180 mm, PP/PVC s ell. ohrevom	ks	5,000	116,30	581,50	0,006
44	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	1,000	8,43	8,43	0,000
45	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	4,000	9,87	39,48	0,003
46	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	158,000	0,66	104,28	0,000
47	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	81,000	0,81	65,61	0,000
48	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,314	18,70	24,57	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

49	722130213	Potrubié z oceleí.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	12,85	38,55	0,009
50	722130214	Potrubié z oceleí.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	11,000	16,18	177,98	0,043
51	722130215	Potrubié z oceleí.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	15,000	18,52	277,80	0,070
52	722172105	Potrubié z plastických rúr PP D63/5.8 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	12,000	24,35	292,20	0,020
53	2861400300	Univerzálna rúrka 20x2,9, balenie 100 m	m	162,000	10,86	1 759,32	0,000
54	2861400600	Univerzálna rúrka 25x3,7, balenie 25 m	m	136,000	16,56	2 252,16	0,000
55	2861401105	Univerzálna rúrka 25x3,7mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník	m	46,000	15,17	697,82	0,014
56	2861401801	Univerzálna rúrka 32x4,4 mm, balenie 100 m, materiál: polyetylén	m	28,000	19,37	542,36	0,011
57	2861401900	Univerzálna rúrka 40x5,5 tyč, balenie 6 m	m	42,000	32,10	1 348,20	0,025
58	2861402000	Univerzálna rúrka 50x6,9 tyč, balenie 6 m	m	8,000	43,24	345,92	0,008
59	286220006900	Koleno 90° PX s centrovacími záražkami D 20 mm	ks	58,000	4,21	244,18	0,001
60	286220007000	Koleno 90° PX s centrovacími záražkami D 25 mm	ks	16,000	5,36	85,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61	286220007100	Koleno 90° PX s centrovacími záležkami D 32 mm	ks	6,000	9,91	59,46	0,000
62	2862220400	násuvná objímka 20, REHAU	ks	116,000	12,16	1 410,56	0,023
63	2862220500	násuvná objímka 25 REHAU	ks	32,000	14,34	458,88	0,001
64	2862220600	násuvná objímka 32 REHAU	ks	12,000	14,93	179,16	0,001
65	722190401	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	32,000	6,74	215,68	0,000
66	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000	10,02	60,12	0,002
67	722229103	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	ks	10,000	3,94	39,40	0,000
68	5510900363	Guľový kohút DN 25 s odvodnením	ks	10,000	16,47	164,70	0,000
69	722229104	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	ks	12,000	4,03	48,36	0,000
70	551110005200	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	12,000	21,53	258,36	0,028
71	722229106	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 2	ks	3,000	4,62	13,86	0,000
72	551110007600	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	56,90	113,80	0,008
73	551110026100.S	Guľový uzáver prírubový na vodu, DN 65, dl. 100 mm, liatina, plnoprietokový	ks	1,000	160,92	160,92	0,001
74	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica) s montážou	súb	3,000	196,15	588,45	0,001
75	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	29,000	1,11	32,19	0,005
76	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	433,000	0,85	368,05	0,004
77	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,623	19,07	11,88	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

15 326,97

0,100

78	725119721	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou koňštrukciou	súb	6,000	55,41	332,46	0,000
79	5523401680	Závesné WC pre telesne postihnutých so sedátkom, komplet	ks	6,000	760,40	4 562,40	0,017
80	5514700170	Výtokové armatúry WC	ks	6,000	12,50	75,00	0,000
81	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	9,000	24,10	216,90	0,003
82	5523401050	Sanita, umývadlo pre telesne postihnutých	ks	6,000	235,73	1 414,38	0,022
83	6420138770	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	3,000	34,28	102,84	0,000
84	725245151	Montáž - zástenka sprchová zásuvná dvojdielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	súb	5,000	36,21	181,05	0,004
85	5548400800	Dvere sprchové zasúvacie 2-dielne 1200 120x183,6 cm	ks	5,000	247,68	1 238,40	0,000
86	725291641	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm s montážou	súb	5,000	157,57	787,85	0,000
87	725291642	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové sondačky do sprchy	súb	5,000	191,11	955,55	0,000
88	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	súb	3,000	20,36	61,08	0,000
89	5523134500	Drez antikorový s odkvapovú doskou 800 x 500	ks	3,000	42,34	127,02	0,000
90	725329101	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 615 x 500, bez výtok. armatúr	súb	1,000	33,47	33,47	0,000
91	5523134900	Drez antikorový 800 x 600 x 2 IIA - dvojrez	ks	1,000	63,17	63,17	0,000
92	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	35,66	35,66	0,000
93	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	149,87	149,87	0,019
94	725819402	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	súb	32,000	39,96	1 278,72	0,003
95	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	32,000	7,24	231,68	0,008

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
96	552270008000.S	Hadica flexi nerezová k batérii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), s montážou	ks	32,000	3,66	117,12	0,025
97	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej pre výlevku	ks	1,000	9,35	9,35	0,000
98	5514315900	Batéria drezová mosadzná s horným výtokom 1/2"x 150 mm	ks	1,000	30,18	30,18	0,000
99	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	13,000	14,36	186,68	0,000
100	5514360200	Umývadlová batéria s odtokovouúpravou, vyťah. výtokom	ks	13,000	103,71	1 348,23	0,000
101	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej,držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	5,000	2,07	10,35	0,000
102	5514640890	Výtokové armatúry, vyťahovacia sprcha chrom-ustlach.matna	ks	5,000	98,60	493,00	0,000
103	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,umývadlová do D 40	ks	9,000	4,40	39,60	0,000
104	5516281001	Odpady a sifóny. Uzávierka umývadlová zápachová DN 40	ks	9,000	26,01	234,09	0,000
105	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,drezová jednodielna D 50	ks	3,000	4,15	12,45	0,000
106	5516281051	Odpady a sifóny. Uzáver zápachový drezový DN 50	ks	3,000	9,72	29,16	0,000
107	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	ks	1,000	8,05	8,05	0,000
108	2863120184	drezový odtok dvojdielny d50 úsporný	ks	1,000	20,81	20,81	0,001
109	5922961550	Lapač strešných splavenín a odtok. PVC-nátrub.košom na nečist. DN 100	ks	5,000	28,65	143,25	0,000
110	5516284000	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 406 40/50 mm	ks	7,000	98,97	692,79	0,000
111	5516275200	Uzávierka zápachová podlahová HL 310 D 70 mm	ks	1,000	49,03	49,03	0,000
112	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,000	38,35	38,35	0,000
113	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,748	22,70	16,98	0,000

Celkom

51 826,20

39,842

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3	JKSO	
Názov objektu	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	EČO	
		Miesto	Stará Ľubovňa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Humanitarian, n.o.	45734461	
Projektant	Ing. Ľubomír Hains		
Zhotoviteľ	RBG Slovakia s.r.o.	36812251	SK2022425284
Spracoval	Branislav Gurega		
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	779,69	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	4 569,59	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	5 349,28	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			5 349,28
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 349,28			1 069,86
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			6 419,14
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			0,00
Pečiatka				27 Kľzavá doložka			0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -			0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3
 Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.
 Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.
 Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega
 Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	779,69	4 569,59	5 349,28	3,316	0,000
1	Zemné práce	53,30	4 383,19	4 436,49	3,160	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	26,28	67,19	93,47	0,038	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	559,08	0,00	559,08	0,072	0,000
8	Rúrové vedenie	141,03	25,48	166,51	0,045	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	93,73	93,73	0,000	0,000
	Celkom	779,69	4 569,59	5 349,28	3,316	0,000



ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3

Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						5 349,28	3,316
1	Zemné práce					4 436,49	3,160
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	4,000	128,55	514,20	0,000
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	4,000	124,80	499,20	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	28,000	17,92	501,76	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	28,000	0,93	26,04	0,000
5	141720017	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	13,000	208,89	2 715,57	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	6,500	0,86	5,59	0,000
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	23,650	2,99	70,71	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	4,550	14,73	67,02	0,000
9	589310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	3,160	11,52	36,40	3,160
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					93,47	0,038
10	356931031	Stokové vložky DN 160, v stoke zo železobetónu	ks	1,000	93,47	93,47	0,038
4	Vodorovné konštrukcie					559,08	0,072
11	2860011220	Kanalizačné šachta EKOPROG 1000, v. 1500, s poklopom /statie pre os. auto/	ks	1,000	559,08	559,08	0,072
8	Rúrové vedenie					166,51	0,045
12	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	13,000	0,61	7,93	0,000
13	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	2,000	65,85	131,70	0,043
14	286110006600.S	Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	1,000	8,42	8,42	0,002
15	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	13,000	1,42	18,46	0,000
99	Presun hmôt HSV					93,73	0,000
16	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,332	28,13	93,73	0,000
Celkom						5 349,28	3,316

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3	JKSO	
Názov objektu	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	EČO	
		Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	Humanitarian, n.o.	IČO	45734461
Projektant	Ing. Ľubomír Hains	IČ DPH	
Zhotoviteľ	RBG Slovakia s.r.o.		36812251 SK2022425284
Spracoval	Branislav Gurega		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.06.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 123,57	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	5 088,87	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	624,53	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	32,93	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	12,35					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 882,25	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				6 882,25
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 6 882,25				1 376,45
								25 Cena s DPH (r. 23-24)				8 258,70
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -				0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Štávia: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3
 Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.
 Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.
 Miesto: Stará Lubovňa

Spracoval: Branislav Gurega
 Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šuť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
		1 123,57	5 088,87	6 212,44	27,649	0,000
1	Zemné práce	53,50	3 353,37	3 406,87	3,166	0,000
8	Rúrové vedenie	1 070,07	1 048,40	2 118,47	24,483	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	687,10	687,10	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						
		624,53	32,93	657,46	0,013	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	624,53	32,93	657,46	0,013	0,000
M Práce a dodávky M						
		0,00	12,35	12,35	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	12,35	12,35	0,000	0,000
Celkom		1 748,10	5 134,15	6 882,25	27,662	0,000

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3
Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.
Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.
Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega
Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 212,44 27,649

1 Zemné práce

							3 406,87	3,166
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	50,57	303,42	0,000	
2	131201109	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	6,000	1,51	9,06	0,000	
3	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,000	36,82	552,30	0,000	
4	131201209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	15,000	1,43	21,45	0,000	
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,000	17,59	492,52	0,000	
6	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	28,000	0,96	26,88	0,000	
7	141720015	Neriadene zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 90 do 110 mm	m	13,000	137,29	1 784,77	0,000	
8	162401231	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	15,000	1,96	29,40	0,000	
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	15,000	0,87	13,05	0,000	
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,450	3,05	71,52	0,000	
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,550	13,97	63,56	0,000	
12	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	3,166	12,30	38,94	3,166	

8 Rúrové vedenie

							2 118,47	24,483
13	850315121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 150	ks	1,000	116,66	116,66	0,000	
14	857314121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	30,83	30,83	0,009	
15	552520090100.S	Tvarovka liatinová prírubová DN 100/80 s pružným spojom a prírubovou odbočkou A	ks	1,000	93,87	93,87	0,027	
16	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	13,000	0,41	5,33	0,000	
17	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	13,000	3,81	49,53	0,009	
18	286530227400.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	1,000	5,57	5,57	0,000	
19	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	13,000	0,63	8,19	0,000	
20	893353001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	30,80	30,80	0,000	
21	893352111.S	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy nad 4,50 do 5,50 m2	ks	1,000	1 777,69	1 777,69	24,438	

99 Presun hmôt HSV

							687,10	0,000
22	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,478	28,07	687,10	0,000	

PSV Práce a dodávky PSV

657,46 0,013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				657,46	0,013
23	722211025.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 50	ks	2,000	8,48	16,96	0,002
		<i>Guľový uzáver prírubový série B2.1 pre pitnú vodu, DN 50, dĺ. 150 mm, liatina, s deliteľným telom, T= - 10° C až + 100° C, BRA.B2.100</i>					
24	551110026800		ks	2,000	140,14	280,28	0,001
25	722211055.S	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50	ks	1,000	10,72	10,72	0,002
		<i>Posúvač prírubový s mäkkým tesnením, DN 50, dĺ. 150 mm, liatina GJS 5007, NBR+EPDM, BRA.20.900</i>					
26	422210023050		ks	1,000	160,30	160,30	0,002
27	722211160.S	Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	6,21	6,21	0,000
		<i>Klapka prírubová spätná - Clapet, DN 50, dĺ. 200 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, EPDM, BRA.S6.000</i>					
28	422220003700		ks	1,000	144,75	144,75	0,001
29	422210001600.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	22,25	22,25	0,006
		<i>Kľúč k posúvaču so zemnou súpravou (všetkých rozmerov) Y 1030</i>					
30	722212330		ks	1,000	15,99	15,99	0,000
M		Práce a dodávky M				12,35	0,000
21-M		Elektromontáže				12,35	0,000
31	210900022	Vodič AYKY 2x4	m	13,000	0,95	12,35	0,000
Celkom						6 882,25	27,662

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3**

Názov objektu **PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD**

JKSO

EČO

Miesto

Stará Ľubovňa

Objednávateľ **Humanitarian, n.o.**

Projektant **Ing. Ľubomír Hains**

Zhotoviteľ **RBG Slovakia s.r.o.**

Spracoval **Branislav Gurega**

IČO

IČ DPH

45734461

36812251

SK2022425284

Rozpočet číslo

Dňa

20.06.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 29,92	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 188,16	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 25,95	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 3,99	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 146,43			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 359,79			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 754,24	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 754,24
Objednávateľ				24	DPI- 20,00 % z 754,24 150,85
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24) 905,09	
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3
 Objekt: PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.
 Zhotoviteľ: RRG Slovakia s.r.o.
 Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega
 Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	29,92	188,16	218,08	1,021	0,000
1	Zemné práce	0,00	177,99	177,99	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	29,92	10,17	40,09	1,021	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	25,95	3,99	29,94	0,001	0,000
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	25,95	3,99	29,94	0,001	0,000
M	Práce a dodávky M	146,43	359,79	506,22	0,007	0,000
23-M	Montáže potrubia	145,65	240,77	386,42	0,007	0,000
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,78	2,82	3,60	0,001	0,000
95-M	Revízie	0,00	116,20	116,20	0,000	0,000
Celkom		202,30	551,94	754,24	1,029	0,000

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3
Objekt: PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						218,08	1,021
1 Zemné práce						177,99	0,000
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,250	10,14	22,82	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	2,250	0,80	1,80	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,420	28,34	96,92	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,420	8,13	27,80	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,520	0,84	4,64	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,400	3,24	11,02	0,000
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,900	14,43	12,99	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						40,09	1,021
8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,540	47,52	25,66	1,021
9	5815322000	Plesok technický triedený 0/4	t	0,960	15,03	14,43	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						29,94	0,001
723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod						29,94	0,001
10	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi ventil G 1	ks	1,000	4,16	4,16	0,000
11	551340006100	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklované mosadz, IVAR.G 51	ks	1,000	25,78	25,78	0,001
M Práce a dodávky M						506,22	0,007
23-M Montáže potrubia						386,42	0,007
12	230180010.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 32x3.0 mm	m	8,000	1,28	10,24	0,000
13	286130035900.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	8,000	1,29	10,32	0,002
14	230200180	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	m	1,000	3,55	3,55	0,000
15	286130036100.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	m	1,000	2,78	2,78	0,001
16	230203182	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	2,000	4,61	9,22	0,000
17	2861618200	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	9,18	18,36	0,000
18	286220027200	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN	ks	2,000	32,43	64,86	0,001
19	230203245	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkevej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 90/32	ks	1,000	7,71	7,71	0,000
20	286530159400	Prípojková navrtávacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/32 mm, FRIALEN	ks	1,000	34,08	34,08	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	1,000	6,55	6,55	0,000
22	404490008400.S	Stĺpik Zn, žltá - čierny, d 60 mm s krytkou	ks	1,000	5,19	5,19	0,001
23	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	96,67	96,67	0,000
24	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	8,000	0,29	2,32	0,000
25	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom DN 50	m	8,000	2,27	18,16	0,000
26	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	69,01	69,01	0,000
27	230260001	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN	ks	1,000	27,40	27,40	0,000
46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						3,60	0,001
28	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	6,000	0,47	2,82	0,000
29	2930010620	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m, Campri	m	6,000	0,13	0,78	0,001
95-M Revízie						116,20	0,000
30	950506319	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu stredotlakového	úsek	1,000	116,20	116,20	0,000
Celkom						754,24	1,029

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3**
 Názov objektu: **ODBERE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Humanitarian, n.o.**

Projektant: **Ing. Ľubomír Hains**

Zhotoviteľ: **RBG Slovakia s.r.o.**

Spracoval: **Branislav Gurega**

45734461

36812251

SK2022425284

Rozpočet číslo

Dňa

20.06.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 43,54	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2 294,20			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 2 001,13			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 338,87	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 4 338,87
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 4 338,87 867,77
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 5 206,64
				E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3
 Objekt: ODBER ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.
 Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Branislav Gurega
 Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Buň celkom
M	Práce a dodávky M	2 294,20	2 001,13	4 295,33	7,483	0,000
21-M	Elektromontáže	1 879,00	807,11	2 686,11	0,173	0,000
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	415,20	1 194,02	1 609,22	7,311	0,000
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00	43,54	43,54	0,000	0,000
VRN03	Geodetické práce	0,00	43,54	43,54	0,000	0,000
Colkom		2 294,20	2 044,67	4 338,87	7,483	0,000

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3
Objekt: ODBERE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M						4 295,33	7,483
21-M Elektromontáže						2 686,11	0,173
1	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	16,000	3,42	54,72	0,000
2	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	6,73	13,46	0,000
3	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	4,000	9,80	39,20	0,000
4	3451807260	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2 typ: VE4021	ks	4,000	7,46	29,84	0,000
5	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,93	5,93	0,000
6	3580760184	Istič 63B/3	ks	1,000	40,96	40,96	0,000
7	210193001	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - veľkosť SR 1, PRIS1	ks	1,000	21,16	21,16	0,000
8	3570190301	RE 2.0 F403 1x63 A P2, v. 815 -	ks	1,000	443,78	443,78	0,022
9	210810022	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	5,000	0,90	4,50	0,000
10	3410350139	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,250	13,86	72,77	0,008
11	210810023	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	65,000	1,43	92,95	0,000
12	341110006200	Kábel medený 1-CYKY 4x35 mm2	m	68,250	18,58	1 268,09	0,132
13	210902116	Kábel hliníkový silový uložený voľne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	6,000	2,18	13,08	0,000
14	3410350021	1-AYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	6,300	3,72	23,44	0,010
15	210950101	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	4,000	0,28	1,12	0,000
16	2830022200	STITOK KABLOVY 65 X 25 MM	ks	4,000	0,03	0,12	0,000
17	210950203	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	50,000	1,68	84,00	0,000
18	HZS-3	Zabezpečenie pracoviska pracovníkmi RZ	hod	5,000	33,91	169,55	0,000
19	PM	Podružný materiál	%	24,758	2,93	72,65	0,000
20	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,915	4,24	131,19	0,000
21	R1	Revízia	ks	1,000	103,60	103,60	0,000
46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						1 609,22	7,311
22	460200174	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	50,000	12,79	639,50	0,000
23	460270081	Príprava na osadenie pilierov do plotov, vybúranie a úprava, pre skrine SP1	ks	1,000	31,22	31,22	0,000
24	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000	1,31	65,50	0,000
25	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	5,200	13,36	69,47	5,200
26	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	50,000	0,46	23,00	0,000
27	2830002000	Fólia červená v m	m	50,000	0,10	5,00	0,011
28	460510001	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betonovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	50,000	3,22	161,00	0,000
29	5922153200	Chranička kab. HDPE 90 ohybná vlnitá	ks	52,500	6,49	340,73	2,100
30	460560174	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	50,000	2,64	132,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny					
32	PM	Podružný materiál	m2	25,000	2,33	58,25	0,000
33	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,904	2,94	11,46	0,000
			%	16,784	4,30	72,09	0,000

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

43,54 0,000

VRN03

Geodetické práce

						43,54	0,000
34	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	km	0,050	621,37	31,07	0,000
35	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	km	0,050	249,47	12,47	0,000

Celkom

4 338,87 7,483

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3	JKSO	
Názov objektu	NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE	EČO	
		Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	Humanitarian, n.o.	IČO	45734461
Projektant	Ing. Ľubomír Hains	IČ DPH	
Zhotoviteľ	RBG Slovakia s.r.o.		36812251 SK2022425284
Spracoval	Branislav Gurega		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.06.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 9 655,86	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 655,86	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 9 655,86	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 9 655,86 1 931,17	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 587,03	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie +- 0,00	



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná _3
Objekt: NÁHRADNÁ VÝBĚDA ZELENĚ

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.
Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.
Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega
Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
	Celkom	0,00	9 655,86	9 655,86	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná_3

Objekt: NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENE

Objednávateľ: Humanitarian, n.o.

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1		Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	120,000	8,17	980,40	0,000
2		Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	325,000	0,74	240,50	0,000
3		Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,500	8,83	92,72	0,000
4		Kvalitný záhradný substrát + doprava	t	35,000	14,73	515,55	0,000
5		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm	m2	170,000	3,20	544,00	0,000
6		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	495,000	1,64	811,80	0,000
7		pinus mugo var. Pumilio C3, 20/40	ks	8,000	27,61	220,88	0,000
8		Acer negundo Odessanum, 14-16/300-350	ks	1,000	16,67	16,67	0,000
9		Carpinus betulus C2, 40/60	ks	97,000	3,95	383,15	0,000
10		Catařia bogmpodes Mama 10-12, 210cm	ks	3,000	10,35	31,05	0,000
11		Cotoneaster dammeri Major C2, 20/40	ks	348,000	2,18	758,64	0,000
12		Rhododendron Smirnowii C10	ks	8,000	7,04	56,32	0,000
13		Penisetum Hameln	ks	36,000	0,25	9,00	0,000
14		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	489,000	1,62	792,18	0,000
15		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 m3 do 0,40 m3	ks	8,000	2,06	16,48	0,000
16		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	4,000	88,40	353,60	0,000
17		Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do	m2	495,000	0,40	198,00	0,000
18		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	325,000	0,46	149,50	0,000
19		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100mm	ks	489,000	1,05	513,45	0,000
20		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 do 200 mm	ks	8,000	1,56	12,48	0,000
21		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	4,000	1,96	7,84	0,000
22		Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemeru kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	4,000	2,84	11,36	0,000
23		Oporný kôl, priemer 6 cm, 250 cm	ks	12,000	5,58	66,96	0,000
24		Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	325,000	0,43	139,75	0,000
25		Chemické odburinenie trávniku Bofix	l	0,600	18,90	11,34	0,000
26		Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	495,000	0,39	193,05	0,000
27		Postrekový prípravok Roundup biaktív na ničenie burín, 1l balenie	ks	0,198	17,03	3,37	0,000
28		Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do	m2	170,000	2,60	442,00	0,000
29		Mulčovacia textília, šxl 1,6x100m, čierna 50 g/m2,	bal	1,150	0,80	0,92	0,000
30		Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii, AGROTEX	ks	300,000	0,37	111,00	0,000
31		Mulčovacia kôra	l	13 000,000	0,10	1 300,00	0,000
32		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	1,400	80,59	112,83	0,000
33		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,400	39,77	55,68	0,000
34		Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	123,988	4,06	503,39	0,000
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

Celkom

9 655,86 0,000



Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLÓGICKÝ PROCES ETAPA **		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n.o. - Okružná															
1. Celkové hodnotenie															
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)															
1.1.1. Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n.o. - Okružná															
1.1.1.1. SO 01 Stavebná časť + spevnené plochy															
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.1.1.1. Zemné práce		1	15	145	166										
1.1.1.1.1.2. Zakladanie		15	55												
1.1.1.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie		65	80	95	115	130	145								
1.1.1.1.1.4. Vodovodné konštrukcie		80	95	115	130	145	160								
1.1.1.1.1.5. Komunikácie		290	320												
1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		170	190												
1.1.1.1.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		290	325	200	230										
1.1.1.1.1.8. Presun hmôt HSV		1	140												
1.1.1.1.2. Práce a dodávky PSV															
1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti		55	65	115	145										
1.1.1.1.2.2. Izolácie striech		160	180												
1.1.1.1.2.3. Izolácie tepelné		160	180												
1.1.1.1.2.4. Konštrukcie - drevostavby		230	260												
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie stolárske		260	330												
1.1.1.1.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové		160	170												
1.1.1.1.2.7. Podlahy z dlaždíc		240	285												
1.1.1.1.2.8. Podlahy výšové a parketové		300	325												
1.1.1.1.2.9. Dokončovacie práce a obklady		240	285												
1.1.1.1.2.10. Dokončovacie práce - nátery		240	285												
1.1.1.1.2.11. Dokončovacie práce - malby		310	355												
1.1.1.1.3. Práce a dodávky M															
1.1.1.1.3.1. Montáže dopr. zariadení, sklad, zar. a váh		190	355												
1.1.1.2. VZDUCHOTECHNIKA															
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.2.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		190	220												
1.1.1.2.2. PSV															
1.1.1.2.2.1. Izolácie tepelné		190	220												
1.1.1.2.2.2. Konštrukcie - drevostavby		220	235												
1.1.1.2.2.3. Konštrukcie doplnkové kovové		220	235												
1.1.1.2.2.4. Montáž vzduchotechnických zariadení		245	265												
1.1.1.2.3. M															
1.1.1.2.3.1. Montáže vzduchotechnických zariadení		245	265												
1.1.1.2.3.2. Montáže vzduchotechnických potrubí		190	220												
1.1.1.2.3.3. Montáže vzduchotechnických komponentov		260	290												

Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLÓGICKÝ POSES, ETAPA **		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.3.	Elektroinštalácia																		
1.1.1.4.	ÚSTREDNÉ KÚRENIE	160	180																
1.1.1.4.1	Práce a dodávky HSV																		
1.1.1.4.1.1	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	170	200																
1.1.1.4.2	PSV																		
1.1.1.4.2.1	Izolácie tepelné	170	215																
1.1.1.4.2.2	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	150	190																
1.1.1.4.2.3	Ústredné kúrenie, kotolne	218	245																
1.1.1.4.2.4	Ústredné kúrenie, strojojne	230	242																
1.1.1.4.2.5	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	170	190																
1.1.1.4.2.6	Temperácia podlahy	185	210																
1.1.1.4.2.7	Ústredné kúrenie, armatúry.	240	265																
1.1.1.4.2.8	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	270	285																
1.1.1.4.2.9	Konštrukcie doplnkové kovové	170	285																
1.1.1.4.2.10.	Dokončovacie práce - nátery	170	190																
1.1.1.4.3.	M																		
1.1.1.4.3.1.	Montáže potrubia	230	245																
1.1.1.5.	PLYNOINŠTALÁCIA																		
1.1.1.5.1	Práce a dodávky HSV																		
1.1.1.5.1.1	Zemné práce	265	285																
1.1.1.5.1.2.	Vodorovné konštrukcie	265	285																
1.1.1.5.2.	Práce a dodávky PSV																		
1.1.1.5.2.1.	Zdravotechnika - plynovod	265	285																
1.1.1.5.2.2.	Montáž prev. mer. a regul.zariadení	265	285																
1.1.1.5.2.3.	Ústredné kúrenie, kotolne	265	285																
1.1.1.5.2.4.	Dokončovacie práce - nátery	265	285																
1.1.1.5.3.	Práce a dodávky M																		
1.1.1.5.3.1.	Montáže potrubia	265	285																
1.1.1.5.3.2.	Montáže vzduchotechnických zariadení.	265	285																
1.1.1.5.3.3.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	265	285																
1.1.1.5.3.4.	Revízie	265	285																
1.1.1.6	ZDRAVOTECHNIKA																		
1.1.1.6.1.	Práce a dodávky HSV																		
1.1.1.6.1.1.	Zemné práce	14	21																
1.1.1.6.1.2.	Vodorovné konštrukcie	14	21																
1.1.1.6.2.	Práce a dodávky PSV																		
1.1.1.6.2.1.	Izolácie tepelné	160	170																
1.1.1.6.2.2.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	160	170																
1.1.1.6.2.3.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	160	170																
1.1.1.6.2.4.	Zdravotechnika - zariad. predmety	280	315																

Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLÓGICKÝ PROCES, ETAPA *		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.7.	Kanalizačná prípojka																
1.1.1.7.1.	Práce a dodávky HSV																
1.1.1.7.1.1.	Zemné práce	265	280														
1.1.1.7.1.2.	Zvislé a kompletne konštrukcie	265	280														
1.1.1.7.1.3.	Vodorovné konštrukcie	265	280														
1.1.1.7.1.4.	Rúrové vedenie	265	280														
1.1.1.7.1.5.	Presun hmôt HSV	265	280														
1.1.1.8.	Vodovodná prípojka																
1.1.1.8.1.	Práce a dodávky HSV																
1.1.1.8.1.1.	Zemné práce	265	280														
1.1.1.8.1.2.	Rúrové vedenie	265	280														
1.1.1.8.1.3.	Presun hmôt HSV	265	280														
1.1.1.8.2.	Práce a dodávky PSV																
1.1.1.8.2.1.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	195	220														
1.1.1.8.3.	Práce a dodávky M																
1.1.1.8.3.1.	Elektrumontáže	160	190	270	345												
1.1.1.9.	Prípojovací plynovod																
1.1.1.9.1.	Práce a dodávky HSV																
1.1.1.9.1.1.	Zemné práce	265	270														
1.1.1.9.1.2.	Vodorovné konštrukcie	265	270														
1.1.1.9.2.	Práce a dodávky PSV																
1.1.1.9.2.1.	Zdravotechnika - plynovod	265	270														
1.1.1.9.3.	Práce a dodávky M																
1.1.1.9.3.1.	Montáže potrubia	265	270														
1.1.1.9.3.2.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	265	270														
1.1.1.9.3.3.	Revízie	300	325														
1.1.1.10.	1 - SO 05-02 - Odborné el. zariadenie																
1.1.1.10.1.	Práce a dodávky M																
1.1.1.10.1.1.	Elektrumontáže	15	30														
1.1.1.10.1.2.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	30	15														
1.1.1.10.2.	Vedľajšie rozpočtové náklady																
1.1.1.10.2.1.	Geodetické práce	1	5														
1.1.1.11.	Výsadba zelene	330	360														

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozprávi od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazneme do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

POISTNÝ CERTIFIKÁT
INSURANCE CERTIFICATE
VERSICHERUNGSBESTÄTIGUNG

Poistovateľ: Insurer: Versicherung:	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava Slovenská republika Tel.č.:(+421) 2 32 600 100, E-mail:info@uniqa.sk	Miesto a dátum vystavenia Place and Date of issue Ort, Datum der Ausstellung	Poistná zmluva č. Insurance Policy No. Versicherungsvertrag Nr.
		5. 8. 2022	9127004211

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
GENERAL THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Poistený: Insured: Versicherungsnehmer:	RBG Slovakia, s r.o. Budovateľská 479/10, 064 01 Stará Ľubovňa IČO: 36 812 251
--	---

Poistná suma : Amount insured: Versicherungssumme:	1 500 000 €
---	-------------

Územná platnosť:	Slovenská republika
Territorial scope (geographical):	Slovak republic
Gebietsgültigkeit (geografisch):	Slowakische Republik

Platnosť poistenia od: Validity of insurance since: Versicherung Gültigkeit von:	04.08.2022 – neurčito (unlimited time) (tacit renewal unless cancelled in writing)
---	---

Tento certifikát, potvrdzuje platnosť poistenia, v súlade s uzavretou poistnou zmluvou a poistnými podmienkami. Toto potvrdenie má výlučne informatívny charakter nenahrádza, nemení ani nerozširuje akékoľvek ustanovenia poistnej zmluvy alebo poistných podmienok.

This certificate confirms the validity of insurance coverage, in accordance with the agreed insurance policy and insurance conditions. This certificate is for information purpose only, does not replace, alter or extend any provisions of the insurance policy or insurance conditions.


Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit der Versicherung, in Übereinstimmung mit der Versicherungspolice und Versicherungsbedingungen. Dieses Zertifikat ist nur zur Information erstellt, es ersetzt, ändert oder erweitert nicht die Bestimmung des Versicherungsvertrages oder Versicherungsbedingungen.

Handwritten signature

Osvedčujem, že tento odpis listiny doslovne súhlasí s listinou, z ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálom (osvedčeným odpisom) skladajúcim sa z listu(ou). Tento odpis obsahuje listy (ov). Ide o odpis úplný (čistý). V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vuvky alebo škrty, ktoré by mohli o slabiť jej hodnovernosť, na odpise neboli vykonané opravy nozhôd s predloženou listinou.

V dňa
Pracovný listina

OS
[Signature]



Príloha č. 5 výzvy

Názov zákazky: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná“ _3

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: Kaleta s.r.o. , Okružná 1430/93 , 06401 Stará Ľubovňa , IČO:45593370
(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- b) 4,26 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky Exteriérové výplne otvorov
- d) subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora/nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora¹,
(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky
- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená.

~~f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline/ nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora²,~~

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

¹ Nehodiace sa preškrtnúť

² Nehodiace sa preškrtnúť

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: Jaroslav Hrebík – voda, kúrenie, plyn, Veľký Lipník 218, 06533 Veľký Lipník, IČO: 35399244

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) 14,49 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky ZTI, UK, Plyn
- d) subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora/nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora³,

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky
- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená.

f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline/~~nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora⁴,~~

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača



³ Nehodiace sa preškrtnúť

⁴ Nehodiace sa preškrtnúť

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: : Schindler výtahy a eskalátory a.s (Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- b) 3,63 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky výtah
- d) subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora/nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora⁷,
(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky
- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená.
- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline/~~nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora⁸,~~

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

⁷ Nehodiace sa preškrtnúť

⁸ Nehodiace sa preškrtnúť



Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: : REVMONT-EZ s.r.o. , Levočská 1484/52 Stará Ľubovňa , IČO 46896074 (Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- b) 6,91 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky Elektroinštalácia
- d) subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora/nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora⁵ ,
(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky
- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená.
- f) ~~Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline/ nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora⁶,~~

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

⁵ Nehodiace sa preškrtnúť

⁶ Nehodiace sa preškrtnúť



Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: : Branislav Gurega , Budovateľská 479/10 , 06401 Stará Ľubovňa , IČO: 43027881
(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- b) 1,88 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky : stavbyvedúci
- d) subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora/nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora⁹ ,
(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

- c) Predmet subdodávky

- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie realizovať činnosť, ktorá mu bude zverená.

- f) ~~Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline/ nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora¹⁰ ,~~

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

⁹ Nehodiace sa preškrtnúť

¹⁰ Nehodiace sa preškrtnúť



Príloha č. 4 výzvy

Názov zákazky: Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná“_3

Čestné vyhlásenie

o súhlase s podmienkami súťaže, popisom predmetu zákazky a zmluvnými podmienkami a o úplnosti a pravdivosti poskytnutých údajov

Obchodné meno RBG Slovakia s.r.o. , Budovateľská 479/10 , 06401 Stará Ľubovna IČO: 36812251
konajúca prostredníctvom Branislav Gurega - konateľ týmto čestne vyhlasuje, že:

- súhlasí s podmienkami zadanými zadávateľom vo výzve na predloženie cenovej ponuky
- súhlasí s popisom predmetu zákazky,
- súhlasí s obsahom návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 8 výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. – Okružná“_3 a
- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé.

V Starej Ľubovni, dňa 24.6.2022


RBG Slovakia s.r.o.
Budovateľská 479/10
064 01 Stará Ľubovna
IČO: 36812251
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača



Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony!

Dátum a čas vygenerovania: 20.06.2022 o 11:29

Branislav Gurega

Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, mesto Stará Ľubovňa

UID: 18409101

Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ

Zoznam odborností

PLATNÉ OPRÁVNENIE

Evidenčné č.:	12520	Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Katégorie:		Pozemné stavby
Podkategorie:	10	pozemné stavby
Špecifikácia:		
Stav odbornosti:		Aktívna od 20.09.2013
Pečiatka:		12520*10* Aktívna od 10.10.2013
Osvedčenie:		12520*10* Aktívne od 10.10.2013



Štruktúrovaný / profesijný životopis

Meno a priezvisko, titul: Branislav Gurega

Dátum narodenia: 12.1.1984

Kontakt: 0915 514 666

Súčasná pozícia : stavbyvedúci

Predpokladaná pozícia pre stavbu: stavbyvedúci

Vzdelanie:

Škola: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov

Odbor: Pozemné staviteľstvo

Rok ukončenia: 2003

Zamestnanie história:

Od – do: 2006-2013

Zamestnávateľ: SZČO

Pozícia: Majster stavebnej výroby

Zamestnanie história:

Od – do: 2013 - trvá

Zamestnávateľ: SZČO

Pozícia: stavbyvedúci

Prax na pozícii stavbyvedúci : 8 rokov

Celková prax :16

Ďalšie informácie:


Jazykové znalosti : AJ

Autorizácia : stavbyvedúci Ev.č. 12520 10

Prehlasujem že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé.

V Starej Ľubovni dňa 24.6.2022

Branislav Gurega Gurega

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a horizontal line extending to the right.